

QUANTITATIF

Affaire n°20492 - Lotissement " Les Caudalies" - PARTIE COMMUNE

Lot n°2 - RESEAUX HUMIDES

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
2.1	<u>EAUX PLUVIALES</u>				
2.1.1	Installation de chantier conforme, IC + marquage piquetage des réseaux existants	Ft	1	0	0
2.1.2	Ouverture et fermeture de tranchée EPL	ML	132	20	2640
2.1.3	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites-en décharge à la char	m3	159	4	636
2.1.4	Lit de sable(ou grain de riz) en fond de fouille en enrobage	m3	53	30	1590
2.1.5	Remblai en concassé de carrière 0/20	m3	106	30	3180
2.1.6	Fourniture et mise en place grillage avertisseur marron	ml	132	1	132
2.1.7	Canalisation Ø300 Béton 135A ou similaire	ML	12	42	504
2.1.8	Canalisation Ø400 Béton 135A ou similaire	ML	10	49	490
2.1.9	Canalisation Ø500 Béton 135A ou similaire y/c protection mécanique	ML	110	63	6930
2.1.10	Fourniture et pose d'un ouvrage de régulation conforme au dossier loi sur l'eau	U	3	3500	10500
2.1.11	Fourniture et pose d'une grille D400 600X600 ou 750X300 avec engouffrement	U	2	850	1700
2.1.12	Fourniture et pose de têtes de buse préfabriquées ou confortement talus				0
2.1.12.1	Ø300	U	2	450	900
2.1.12.2	Ø400	U	2	450	900
2.1.12.3	Ø500	U	3	550	1650
2.1.13	Rampe d'accès au bassin de rétention en béton balayé	Forf	3	2500	7500
2.1.14	PV pour tranchée dans passage L:1.80m (exutoire bassin) sur env. 70ml	Forf	1	7000	7000
2.1.15	Passage camera + hydrocurage	Forf	1	850	850
2.1.16	DOSSIER D'EXECUTION RESEAUX HUMIDES:				0
2.1.16.1	Réalisation des plans d'exécution des réseaux humides + plan de réservation	Fft	1	500	500
2.1.16.2	Réalisation et transmission des DOE en 4 ex. papier des réseaux humides	Fft	1	800	800
	Sous Total				48402
2.2	<u>EAUX USEES</u>				
2.2.1	Ouverture et fermeture de tranchée EU	ML	145	18	2610
2.2.2	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites-en décharge à la char	m3	76	4	304
2.2.3	Lit de sable(ou grain de riz) en fond de fouille en enrobage	m3	23	30	690
2.2.4	Remblai en concassé de carrière 0/20	m3	53	30	1590
2.2.5	Fourniture et mise en place grillage avertisseur rouge	ml	95	1	95
2.2.6	Canalisation Ø200 PVC CR8	ML	145	30	4350
2.2.7	Branchement particulier EU y compris canalisation PVC Ø160	U	1	480	480
2.2.8	Regard de visite diam.800 beton préfabriqué	U	7	750	5250
2.2.9	Essais d'étanchéité à l'eau + camera + hydrocurage	Forf	1	400	400
2.2.10	Raccordement sur réseau en attente y/c sciage + reprise du revêtement	U	1	400	400
	Sous Total				16169
2.3	<u>EAU POTABLE</u>				
2.3.1	Ouverture et fermeture de tranchée AEP y/c sciage et refecton de la rue de l'Amoure	ML	145	16	2320
2.3.2	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites-en décharge à la char	m3	95	4	380
2.3.3	Lit de sable(ou grain de riz) en fond de fouille en enrobage	m3	29	30	870
2.3.4	Remblai en concassé de carrière 0/20	m3	66	30	1980
2.3.5	Fourniture et mise en place grillage avertisseur bleu	ml	135	1	135

2.3.6	Pose canalisation Fonte 125	ML	145	55	7975
2.3.7	Branchement particulier AEP, y compris canalisation PEHD 32	U	1	240	240
2.3.8	Branchement ARROSAGE, y compris canalisation PEHD 32	U	1	240	240
2.3.9	Enveloppe béton ou niche au sol pour abris compteur agréée par le concessionnaire + coffret plastique	U	2	120	240
2.3.10	Niche au sol pour abris compteur général agréée par le concessionnaire	U	2	1000	2000
2.3.11	Poteau incendie PI100 renversable à 3 prises	U	0	2800	0
2.3.12	Raccordement au réseau AEP existant y/c terrassements, remblaiement, revêtement identique à l'existant	U	1	1200	1200
2.3.13	Essais pression et analyse bactériologique	Forf	1	500	500
Sous Total					18080
TOTAL H.T.					82 651,00 €
TVA à 20,00 %					16 530,20 €
TOTAL T.T.C.					99 181,20 €

SARL SOL FRERES

11, Traversée de St-André

66000 PALAU DEL VIDRE

Tél. 04 68 22 34 75 - Fax 04 68 22 79 31

Siret : 328 322 616 00035 - APE 4221Z

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

RTI -

Le : 15/02/2023

71 route du moulin d'Orles - 66000 Perpignan

Page : 11

QUANTITATIF

Affaire n°20492 - Lotissement " Les Caudalies" - SEP CECILE

Lot n°2 - RESEAUX HUMIDES

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
2.1	EAUX PLUVIALES				
2.1.1	Installation de chantier conforme, IC + marquage piquetage des réseaux existants	Ft	1	0	0
2.1.2	Ouverture de tranchée EPL	ML	390	20	7800
2.1.3	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites-en décharge	m3	546	4	2184
2.1.4	Lit de sable(ou grain de riz) en fond de fouille en enrobage	m3	182	30	5460
2.1.5	Remblai en concassé de carrière 0/20	m3	364	30	10920
2.1.6	Fourniture et mise en place grillage avertisseur marron	ml	455	1	455
2.1.7	Canalisation Ø300 Béton 135A ou similaire	ML	230	42	9660
2.1.8	Canalisation Ø400 Béton 135A ou similaire	ML	135	49	6615
2.1.9	Canalisation Ø500 Béton 135A ou similaire	ML	25	63	1575
2.1.10	Drain Ø160	ML	135	25	3375
2.1.11	Fourniture et pose d'un regard de visite Ø1000+ tampon fonte D400 ou grille	U	8	1050	8400
2.1.12	Fourniture et pose d'un regard sur drain+ tampon fonte D400	U	7	850	5950
2.1.13	Fourniture et pose d'une grille D400 600X600 ou 750X300 avec engouffrement	U	13	800	10400
2.1.14	Fourniture et pose d'un caniveau grille D400 30X40	ML	10	200	2000
2.1.15	Branchement particulier EPL des lots 42-50 y compris canalisation PVC Ø250 + RV	U	9	400	3600
2.1.16	Passage camera + hydrocurage	Forf	1	2500	2500
2.1.17	DOSSIER D'EXECUTION RESEAUX HUMIDES:				0
2.1.17.1	Réalisation des plans d'exécution des réseaux humides + plan de réservation	Fft	1	1000	1000
2.1.17.2	Réalisation et transmission des DOE en 4 ex. papier des réseaux humides	Fft	1	1000	1000
Sous Total					82894
2.2	EAUX USEES				
2.2.1	Ouverture de tranchée EU	ML	275	18	4950
2.2.2	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites-en décharge	m3	330	4	1320
2.2.3	Lit de sable(ou grain de riz) en fond de fouille en enrobage	m3	110	30	3300
2.2.4	Remblai en concassé de carrière 0/20	m3	220	30	6600
2.2.5	Fourniture et mise en place grillage avertisseur rouge	ml	275	1	275
2.2.6	Canalisation Ø200 Fte	ML	65	67	4355
2.2.7	Canalisation Ø200 PVC CR8	ML	210	30	6300
2.2.8	Branchement particulier EU y compris canalisation Fte Ø160	U	6	800	4800
2.2.9	Branchement particulier EU y compris canalisation PVC Ø160	U	22	480	10560
2.2.10	Regard de visite diam.800 beton préfabriqué	U	15	750	11250
2.2.11	sciage + reprise du revêtement de la chaussée existante y/c signalisation	U	1	1000	1000
2.2.12	Essais d'étanchéité à l'eau + camera + hydrocurage	Forf	1	1500	1500
Sous Total					56210
2.3	EAU POTABLE				
2.3.1	Ouverture et fermeture de tranchée AEP	ML	260	16	4160
2.3.2	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites-en décharge	m3	168	4	672
2.3.3	Lit de sable(ou grain de riz) en fond de fouille en enrobage	m3	68	30	2040
2.3.4	Remblai en concassé de carrière 0/20	m3	100	30	3000
2.3.5	Fourniture et mise en place grillage avertisseur rouge	ml	240	1	240
2.3.6	Pose canalisation Fonte 125	ML	170	55	9350
2.3.7	Pose canalisation Fonte 80	ML	160	49	7840

2.3.8	Branchement particulier AEP, y compris canalisation PEHD 25	U	27	240	6480
2.3.9	Branchement ARROSAGE, y compris canalisation PEHD 32	U	1	240	240
2.3.10	Branchement particulier AEP, y compris canalisation Ø60 Fte	U	1	500	500
2.3.11	Enveloppe béton ou niche au sol pour abris compteur agréée par le concessionnaire + coffret plastique	U	29	120	3480
2.3.12	Poteau incendie PI100 renversable à 3 prises	U	1	2800	2800
2.3.13	Plaque pleine	U	1	150	150
2.3.14	Robinet vanne	U	4	330	1320
2.3.15	Essais pression et analyse bactériologique	Forf	1	500	500
Sous Total					42772
TOTAL H.T.					181876
TVA à 20,00 %					36375,2
TOTAL T.T.C.					218251,2

SARL SOL FRERES

11, Traverse de St-André

66690 PALAU DEL VIDRE

Tel. 04 68 22 34 75 - Fax 04 68 22 79 31

Siret : 328 322 618 00006 - APE 4221Z

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

RTI -

Le : 15/02/2023

71 route du moulin d'Orles - 66000 Perpignan

Page : 12

QUANTITATIF

Affaire n°20492 - Lotissement " Les Caudalies" - HECTARE

Lot n°2 - RESEAUX HUMIDES

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
2.1	<u>EAUX PLUVIALES</u>				
2.1.1	Installation de chantier conforme, IC + marquage piquetage des réseaux existants	Ft	1	0	0
2.1.2	Ouverture de tranchée EPL	ML	330	20	6600
2.1.3	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites-en décharge	m3	396	4	1584
2.1.4	Lit de sable(ou grain de riz) en fond de fouille en enrobage	m3	132	30	3960
2.1.5	Remblai en concassé de carrière 0/20	m3	264	30	7920
2.1.6	Fourniture et mise en place grillage avertisseur marron	ML	330	1	330
2.1.7	Canalisation Ø300 Béton 135A ou similaire	ML	210	42	8820
2.1.8	Canalisation Ø400 Béton 135A ou similaire	ML	40	49	1960
2.1.9	Canalisation Ø500 Béton 135A ou similaire	ML	80	63	5040
2.1.10	Fourniture et pose d'une 1/2 buse Ø300 Béton 135A ou similaire	ML	47	30	1410
2.1.11	Fourniture et pose d'un regard de visite Ø1000+ tampon fonte D400	U	5	1050	5250
2.1.12	Fourniture et pose d'un ouvrage de régulation conforme au dossier loi sur l'eau	U	1	4500	4500
2.1.13	Fourniture et pose d'une grille D400 600X600 ou 750X300 avec engouffrement	U	15	800	12000
2.1.14	Fourniture et pose d'un caniveau grille D400 30X40	ML	35	200	7000
2.1.15	Branchement particulier EPL des lots 13-14-16 y compris canalisation PVC Ø250 + RV	U	3	450	1350
2.1.16	Passage camera + hydrocurage	Forf	1	1500	1500
2.1.17	DOSSIER D'EXECUTION RESEAUX HUMIDES:				0
2.1.17.1	Réalisation des plans d'exécution des réseaux humides + plan de réservation	Fft	1	1000	1000
2.1.17.2	Réalisation et transmission des DOE en 4 ex. papier des réseaux humides	Fft	1	1000	1000
Sous Total					71224
2.2	<u>EAUX USEES</u>				
2.2.1	Ouverture de tranchée EU	ML	310	18	5580
2.2.2	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites-en décharge	m3	248	4	992
2.2.3	Lit de sable(ou grain de riz) en fond de fouille en enrobage	m3	75	30	2250
2.2.4	Remblai en concassé de carrière 0/20	m3	173	30	5190
2.2.5	Fourniture et mise en place grillage avertisseur rouge	ML	170	1	170
2.2.6	Canalisation Ø200 Fte	ML	140	67	9380
2.2.7	Canalisation Ø200 PVC CR8	ML	170	30	5100
2.2.8	Branchement particulier EU y compris canalisation Fte Ø160	U	17	800	13600
2.2.9	Branchement particulier EU y compris canalisation PVC Ø160	U	24	480	11520
2.2.10	Regard de visite diam.800 beton préfabriqué	U	9	750	6750
2.2.11	Essais d'étanchéité à l'eau + camera + hydrocurage	Forf	1	1500	1500
Sous Total					62032
2.3	<u>EAU POTABLE</u>				
Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
2.3.1	Ouverture de tranchée AEP	ML	305	16	4880
2.3.2	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites-en décharge	m3	214	5	1070
2.3.3	Lit de sable(ou grain de riz) en fond de fouille en enrobage	m3	65	30	1950
2.3.4	Remblai en concassé de carrière 0/20	m3	149	30	4470
2.3.5	Fourniture et mise en place grillage avertisseur bleu	ml	305	1	305
2.3.6	Pose canalisation Fonte 125	ML	220	55	12100
2.3.7	Pose canalisation Fonte 60	ML	75	48	3600

2.3.8	Pose canalisation Fonte 80	ML	10	49	490
2.3.9	Branchement particulier AEP, y compris canalisation PEHD 25	U	41	240	9840
2.3.12	Enveloppe béton ou niche au sol pour abris compteur agréée par le concessionnaire + coffret plastique	U	41	120	4920
2.3.13	Poteau incendie PI100 renversable à 3 prises	U	1	2800	2800
2.3.14	Plaque pleine	U	3	150	450
2.3.15	Robinet vanne	U	5	330	1650
2.3.16	Essais pression et analyse bactériologique	Forf	1	500	500
Sous Total					49025
TOTAL H.T.					182281
TVA à 20,00 %					36456,2
TOTAL T.T.C.					218737,2

SARL SOL FRERES

11, Traverse de St-André

66690 PALAU DEL VIDRE

Tel. 04 68 22 34 75 - Fax 04 68 22 79 31

Siret : 328 322 615 00000 - APE 4221Z

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

RTI -

Le : 15/02/2023

71 route du moulin d'Orles - 66000 Perpignan

Page : 12