

Lotissement "LE FLAMANT" - LOT 2 : RESEAUX SECS						
n°	Désignation	Unité	Quantité	Quantité Entreprise	Prix €	Total €
1	INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS					
1.1	Installation et signalisation de chantier	F	1	1	500,00	500,00
	TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS					500,00
2	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS					
2.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature, évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions					
2.1.1	Réseaux primaires BT, TELECOM, depuis le fond de forme	ml	48,00	63,00	69,00	4 347,00
	TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS				H.T.	4 347,00
3	RESEAU BASSE TENSION					
3.1	Câbles AL y/c téléreport					
3.1.1	3X150mm² + 1x95mm²	ml	40,00	40,00	21,00	840,00
3.1.2	Branchements BT	ml	20,00	20,00	15,00	300,00
3.2	Fourniture et pose coffrets dans murs techniques					
3.2.1	RMBT300	u	1	1	390,00	390,00
3.2.2	S22/Cibe	u	2	2	205,00	410,00
3.3	Raccordement sur réseau existant (RMBT parcelle A. 764)	u	1		150,00	
	TOTAL RESEAU BASSE TENSION				H.T.	1 940,00
4	RESEAU TELECOM					
4.1	Fourreaux					
4.1.1	PVC ø 42/45 (x3)	ml	22,00	37,00	11,00	407,00
4.1.2	PVC ø 25/28 (x2)	ml	20,00	20,00	7,00	140,00
4.2	Chambres de tirage					
4.2.1	Chambre L2C (Tampon 400 kN)	u	1	1	925,00	925,00
4.3	Raccordement sur réseau FT existant (Chambre exteneure Rue des Salicornes)	F	1	1	400,00	400,00
	TOTAL RESEAU TELECOM				H.T.	1 872,00
5	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC					
5.1	Arceau protection candélabre	u	1	1	345,00	345,00
	Déplacement candélabre existant	F	1	1	605,00	605,00
	TOTAL RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC				H.T.	950,00
6	MURS TECHNIQUES					
6.1	Enveloppes Béton					
6.1.1	S22 / Cibe	u	2	2	230,00	460,00
6.1.2	RMT300	u	1	1	260,00	260,00
6.1.3	Remplacement RMBT300 existant par RMT450	u	1	1	1 100,00	1 100,00
	TOTAL MURS TECHNIQUES				H.T.	1 820,00
7	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS					
7.1	Etudes d'exécution - Articles - Recolement - DOE	F	1	1	600,00	600,00
7.2	Recolements BT - TELECOM - Eclairage public	F	1	1	200,00	200,00
	TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS				H.T.	800,00

LOT 2 : RESEAUX SECS , Tranche unique : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
1	INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS	500,00	100,00	600,00
2	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS	4 347,00	869,40	5 216,40
3	RESEAU BASSE TENSION	1 940,00	388,00	2 328,00
4	RESEAU TELECOM	1 872,00	374,40	2 246,40
5	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	950,00	190,00	1 140,00
6	ENVELOPPES BETON	1 820,00	364,00	2 184,00
7	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS	800,00	160,00	960,00
	TOTAL LOT 2 : RESEAUX SECS	12 229,00	2 445,80	14 674,80

LOT 2 : RESEAUX SECS : TOTAL GLOBAL

Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
LOT 2 : RESEAUX SECS	12 229,00	2 445,80	14 674,80

"B. par accord"

HECTARE
URBANISME DURABLE

75 ZI les Portes Domitienne
CS 30020 - 34741 VENDARGUES CEDEX
04 67 79 84 83
SIREN 351 338 660

24/05/2024

