

DEVIS		HECTARE S.A.S. RN 113 75 ZI Les Portes Domitiennes CS 30020 34741 VENDARGUES CEDEX
POMAS, le 10/07/2023		
Référence :	D23.0406	
Client n° :	HECTARE SAS	
Code travaux :	704162	
Suivi par :	Yves DANJARD	
Objet : Ste VALIERE-Lot le Clos Floréal		

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
1	TRANCHE 1				
1-1	Installation de chantier				
1-1-1	Installation de Chantier	ENS	1,00	972,90	972,90 €
	Total Installation de chantier				972,90 €
1-2	Terrassements				
1-2-1	Sous chaussée				
1-2-1-1	Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée de 0.4m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML	70,00	37,80	2 646,00 €
1-2-1-2	Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée de 0.6m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML	205,00	58,90	12 074,50 €
	Total Sous chaussée				14 720,50 €
1-2-2	Sous trottoir				
1-2-2-1	Ouverture et fermeture de tranchée sous trottoir de 0.4m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML	40,00	33,90	1 356,00 €
1-2-2-2	Ouverture et fermeture de tranchée sous trottoir de 0.6m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML	195,00	53,90	10 510,50 €
	Total Sous trottoir				11 866,50 €
	Total Terrassements				26 587,00 €
1-3	Haute tension				
1-3-1	Administratif				
1-3-1-1	Relevé CARTO 1/200	ML	165,00	2,50	412,50 €
1-3-1-2	Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux BT	ML	165,00	1,30	214,50 €
1-3-1-3	Plan de récolement	ML	165,00	1,00	165,00 €
	Total Administratif				792,00 €
1-3-2	Gaine				
1-3-2-1	Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	165,00	1,20	198,00 €
1-3-2-2	Fourniture et pose d'une Gaine TPCdiamètre 160	ML	500,00	9,10	4 550,00 €
	Total Gaine				4 748,00 €
1-3-3	Poste				
1-3-3-1	Terrassement et dalle pour poste 4 UF y compris la dalle de propreté autour du poste	U	1,00	1 694,30	1 694,30 €
	Total Poste				1 694,30 €
	Total Haute tension				7 234,30 €
1-4	Basse tension				
1-4-1	Administratif				

Ste VALIERE-Lot le Clos Floréal

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
1-4-1-1	Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	600,00	600,00 €
1-4-1-2	Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	156,00	156,00 €
1-4-1-3	Relevé CARTO 1/200	ML	345,00	2,50	862,50 €
1-4-1-4	Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux BT	ML	550,00	1,30	715,00 €
1-4-1-5	Plan de récolement	ML	345,00	1,00	345,00 €
Total Administratif					2 678,50 €
1-4-2	Gaine				
1-4-2-1	Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	300,00	1,20	360,00 €
1-4-2-2	Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	150,00	3,90	585,00 €
1-4-2-3	Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 110	ML	75,00	4,90	367,50 €
Total Gaine					1 312,50 €
1-4-3	Câble				
1-4-3-1	Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML	310,00	29,30	9 083,00 €
1-4-3-2	Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML		22,40	0,00 €
1-4-3-3	Fourniture et pose de câble H-M24 3x95+75mm² alu	ML		19,00	0,00 €
1-4-3-4	Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	240,00	11,90	2 856,00 €
Total Câble					11 939,00 €
1-4-4	REMBT & CIBE				
1-4-4-1	Enveloppes béton				
1-4-4-1-1	Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U		191,50	0,00 €
1-4-4-1-2	Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	7,00	253,00	1 771,00 €
1-4-4-1-3	Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 600	U	1,00	243,80	243,80 €
1-4-4-1-4	Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	19,00	159,50	3 030,50 €
Total Enveloppes béton					5 045,30 €
1-4-4-2	Coffrets & supports				
1-4-4-2-1	Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U		227,30	0,00 €
1-4-4-2-2	Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	7,00	347,70	2 433,90 €
1-4-4-2-3	Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U	1,00	417,80	417,80 €
1-4-4-2-4	Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	14,00	98,20	1 374,80 €
1-4-4-2-5	Fourniture et pose borne CIBE type 2 mono	U	5,00	247,10	1 235,50 €
Total Coffrets & supports					5 462,00 €
1-4-4-3	Connectiques				
1-4-4-3-1	Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	16,00	67,80	1 084,80 €
1-4-4-3-2	Fourniture et pose connecteurs b2	U	7,00	43,60	305,20 €
1-4-4-3-3	Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	7,00	66,70	466,90 €
1-4-4-3-4	Confection tête de câble réseau	U	18,00	23,00	414,00 €
1-4-4-3-5	Confection tête de câble branchement	U	28,00	18,90	529,20 €
Total Connectiques					2 800,10 €
1-4-4-4	Mise à la terre				
1-4-4-4-1	Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	8,00	176,80	1 414,40 €
Total Mise à la terre					1 414,40 €
1-4-4-5	Raccordements				
1-4-4-5-1	Raccordement sur coffret existant	U		518,90	0,00 €
1-4-4-5-2	Raccordement sur tableau TIPI à équiper	U	2,00	621,90	1 243,80 €
Total Raccordements					1 243,80 €
Total REMBT & CIBE					15 965,60 €
Total Basse tension					31 895,60 €
1-5	Eclairage public				
1-5-1	Administratif				
1-5-1-1	Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	300,00	300,00 €
1-5-1-2	Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	156,00	156,00 €

Ste VALIERE-Lot le Clos Floréal

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
1-5-1-3	Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux EP en tranchée commune + SHP	ML	330,00	1,80	594,00 €
1-5-1-4	Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL	U	1,00	560,50	560,50 €
	Total Administratif				1 610,50 €
1-5-2	Gaine & câble				
1-5-2-1	Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 63	ML	350,00	4,90	1 715,00 €
1-5-2-2	Fourniture et pose de câble RO2V 5G10mm² cuivre	ML	290,00	13,20	3 828,00 €
	Total Gaine & câble				5 543,00 €
1-5-3	Ensemble d'éclairage				
1-5-3-1	Fourniture et pose massif préfabriqué 400 Kg entraxe 200	U	9,00	346,90	3 122,10 €
1-5-3-2	Fourniture et pose d'un ensemble 6 m + crossette + luminaire TEKK.S - 24 leds l'ensemble RAL au choix	U	9,00	964,40	8 679,60 €
	Total Ensemble d'éclairage				11 801,70 €
1-5-4	Armoire de commande				
1-5-4-1	Coffret REM EP 300 équipé comptage mono avec contacteur, horloge et protections fusibles pour 2 départs mono y compris l'enveloppe béton et prise de terre	U	1,00	1 354,80	1 354,80 €
	Total Armoire de commande				1 354,80 €
	Total Eclairage public				20 310,00 €
1-6	Télécommunication				
1-6-1	Administratif				
1-6-1-1	Plan de récolement	FT	1,00	300,00	300,00 €
1-6-1-2	Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	156,00	156,00 €
1-6-1-3	Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux IPCE en tranchée commune + SHP	ML	620,00	1,30	806,00 €
1-6-1-4	Rapérage des chambres suivant demande concessionnaire	U	5,00	48,00	240,00 €
	Total Administratif				1 502,00 €
1-6-2	Gaine				
1-6-2-1	Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	300,00	1,20	360,00 €
1-6-2-2	Fourniture et pose d'un plynex	ML	300,00	1,20	360,00 €
1-6-2-3	Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	1 380,00	3,80	5 244,00 €
	Total Gaine				5 964,00 €
1-6-3	Chambre				
1-6-3-1	Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	1,00	702,50	702,50 €
1-6-3-2	Fourniture et pose chambre L3T - 250 KN	U	1,00	896,70	896,70 €
1-6-3-3	Fourniture et pose chambre L2C - 400 KN	U	3,00	1 133,10	3 399,30 €
1-6-3-4	Fourniture et pose de regard 40 x 40 + couvercle composite 125 KN	U	21,00	85,80	1 801,80 €
	Total Chambre				6 800,30 €
1-6-4	Raccordement				
1-6-4-1	Raccordement sur gaines en attente	U	1,00	256,00	256,00 €
	Total Raccordement				256,00 €
	Total Télécommunication				14 522,30 €
1-7	Options haute tension - Espace vert				
1-7-1	Administratif				
1-7-1-1	Relevé CARTO 1/200	ML	85,00	2,50	212,50 €
1-7-1-2	Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux BT	ML	85,00	1,30	110,50 €
1-7-1-3	Plan de récolement	ML	85,00	1,00	85,00 €
	Total Administratif				408,00 €
1-7-2	Terrassement				
1-7-2-1	Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée de 0.4m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML		37,80	0,00 €
1-7-2-2	Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée de 0.6m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML	85,00	58,90	5 006,50 €

Ste VALIERE-Lot le Clos Floréal

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
Total Terrassement					5 006,50 €
1-7-3	Gaine				
1-7-3-1	Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	85,00	1,20	102,00 €
1-7-3-2	Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 160	ML	175,00	9,10	1 592,50 €
Total Gaine					1 694,50 €
Total Options haute tension - Espace vert					P. mémoire
Total TRANCHE 1					101 522,10 €
2	TRANCHE 2				
2-1	Installation de chantier				
2-1-1	Installation de Chantier	ENS	1,00	972,90	972,90 €
Total Installation de chantier					972,90 €
2-2	Terrassements				
2-2-1	Sous chaussée				
2-2-1-1	Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée de 0.4m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML	40,00	37,80	1 512,00 €
2-2-1-2	Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée de 0.6m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML	10,00	58,90	589,00 €
Total Sous chaussée					2 101,00 €
2-2-2	Sous trottoir				
2-2-2-1	Ouverture et fermeture de tranchée sous trottoir de 0.4m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML		33,90	0,00 €
2-2-2-2	Ouverture et fermeture de tranchée sous trottoir de 0.6m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML	85,00	53,90	4 581,50 €
Total Sous trottoir					4 581,50 €
Total Terrassements					6 682,50 €
2-3	Basse tension				
2-3-1	Administratif				
2-3-1-1	Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	600,00	600,00 €
2-3-1-2	Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	156,00	156,00 €
2-3-1-3	Relevé CARTO 1/200	ML	135,00	2,50	337,50 €
2-3-1-4	Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux BT	ML	230,00	1,30	299,00 €
2-3-1-5	Plan de récolement	ML	120,00	1,00	120,00 €
Total Administratif					1 512,50 €
2-3-2	Gaine				
2-3-2-1	Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	150,00	1,20	180,00 €
2-3-2-2	Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	50,00	3,90	195,00 €
2-3-2-3	Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 110	ML	50,00	4,90	245,00 €
Total Gaine					620,00 €
2-3-3	Câble				
2-3-3-1	Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML	112,00	29,30	3 281,60 €
2-3-3-2	Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML	30,00	22,40	672,00 €
2-3-3-3	Fourniture et pose de câble H-M24 3x95+75mm² alu	ML		19,00	0,00 €
2-3-3-4	Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	90,00	11,90	1 071,00 €
Total Câble					5 024,60 €
2-3-4	REMBT & CIBE				
2-3-4-1	Enveloppes béton				
2-3-4-1-1	Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U		191,50	0,00 €
2-3-4-1-2	Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	2,00	253,00	506,00 €
2-3-4-1-3	Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 600	U	1,00	243,80	243,80 €
2-3-4-1-4	Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	6,00	159,50	957,00 €
Total Enveloppes béton					1 706,80 €

Ste VALIERE-Lot le Clos Floréal

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
	Total Administratif				990,00 €
2-5-2	Gaine				
2-5-2-1	Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	120,00	1,20	144,00 €
2-5-2-2	Fourniture et pose d'un plynox	ML	300,00	1,20	360,00 €
2-5-2-3	Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	840,00	3,80	3 192,00 €
	Total Gaine				3 696,00 €
2-5-3	Chambre				
2-5-3-1	Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U		702,50	0,00 €
2-5-3-2	Fourniture et pose chambre L3T - 250 KN	U	1,00	896,70	896,70 €
2-5-3-3	Fourniture et pose chambre L2C - 400 KN	U	2,00	1 133,10	2 266,20 €
2-5-3-4	Fourniture et pose de regard 40 x 40 + couvercle composite 125 KN	U	9,00	85,80	772,20 €
	Total Chambre				3 935,10 €
2-5-4	Raccordement				
2-5-4-1	Raccordement sur gaines en attente	U	1,00	256,00	256,00 €
	Total Raccordement				256,00 €
	Total Télécommunication				8 877,10 €
	Total TRANCHE 2				41 443,70 €
3	TRANCHE 3				
3-1	Installation de chantier				
3-1-1	Installation de Chantier	ENS	1,00	972,90	972,90 €
	Total Installation de chantier				972,90 €
3-2	Terrassement				
3-2-1	Sous chaussée				
3-2-1-1	Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée de 0.4m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML	25,00	37,80	945,00 €
3-2-1-2	Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée de 0.6m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML	160,00	58,90	9 424,00 €
	Total Sous chaussée				10 369,00 €
3-2-2	Sous trottoir				
3-2-2-1	Ouverture et fermeture de tranchée sous trottoir de 0.4m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML	20,00	33,90	678,00 €
3-2-2-2	Ouverture et fermeture de tranchée sous trottoir de 0.6m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en terre traitée	ML	90,00	53,90	4 851,00 €
	Total Sous trottoir				5 529,00 €
	Total Terrassement				15 898,00 €
3-3	Basse tension				
3-3-1	Administratif				
3-3-1-1	Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	600,00	600,00 €
3-3-1-2	Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	156,00	156,00 €
3-3-1-3	Relevé CARTO 1/200	ML	295,00	2,50	737,50 €
3-3-1-4	Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux BT	ML	120,00	1,30	156,00 €
3-3-1-5	Plan de récolement	ML	200,00	1,00	200,00 €
	Total Administratif				1 849,50 €
3-3-2	Gaine				
3-3-2-1	Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	150,00	1,20	180,00 €
3-3-2-2	Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	50,00	3,90	195,00 €
3-3-2-3	Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 110	ML	25,00	4,90	122,50 €
	Total Gaine				497,50 €
3-3-3	Câble				
3-3-3-1	Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML	50,00	29,30	1 465,00 €
3-3-3-2	Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML	35,00	22,40	784,00 €

Ste VALIERE-Lot le Clos Floréal

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
2-3-4-2	Coffrets & supports				
2-3-4-2-1	Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U		227,30	0,00 €
2-3-4-2-2	Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	2,00	347,70	695,40 €
2-3-4-2-3	Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U	1,00	417,80	417,80 €
2-3-4-2-4	Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	6,00	98,20	589,20 €
2-3-4-2-5	Fourniture et pose borne CIBE type 2 mono	U		247,10	0,00 €
	Total Coffrets & supports				1 702,40 €
2-3-4-3	Connectiques				
2-3-4-3-1	Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	5,00	67,80	339,00 €
2-3-4-3-2	Fourniture et pose connecteurs b2	U	3,00	43,60	130,80 €
2-3-4-3-3	Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	3,00	66,70	200,10 €
2-3-4-3-4	Confection tête de câble réseau	U	5,00	23,00	115,00 €
2-3-4-3-5	Confection tête de câble branchement	U	12,00	18,90	226,80 €
	Total Connectiques				1 011,70 €
2-3-4-4	Mise à la terre				
2-3-4-4-1	Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	3,00	176,80	530,40 €
	Total Mise à la terre				530,40 €
2-3-4-5	Raccordements				
2-3-4-5-1	Raccordement sur coffret existant	U	1,00	518,90	518,90 €
2-3-4-5-2	Raccordement sur tableau TlPI à équiper	U		621,90	0,00 €
	Total Raccordements				518,90 €
	Total REMBT & CIBE				5 470,20 €
	Total Basse tension				12 627,30 €
2-4	Eclairage public				
2-4-1	Administratif				
2-4-1-1	Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	300,00	300,00 €
2-4-1-2	Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	156,00	156,00 €
2-4-1-3	Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux EP en tranchée commune + SHP	ML	200,00	1,80	360,00 €
2-4-1-4	Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL	U	1,00	560,50	560,50 €
	Total Administratif				1 376,50 €
2-4-2	Gaine & câble				
2-4-2-1	Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 63	ML	200,00	4,90	980,00 €
2-4-2-2	Fourniture et pose de câble RO2V 5G10mm² cuivre	ML	250,00	13,20	3 300,00 €
	Total Gaine & câble				4 280,00 €
2-4-3	Ensemble d'éclairage				
2-4-3-1	Fourniture et pose massif préfabriqué 400 Kg entraxe 200	U	5,00	346,90	1 734,50 €
2-4-3-2	Fourniture et pose d'un ensemble 6 m + crossette + luminaire TEKK.S - 24 leds l'ensemble RAL au choix	U	5,00	964,40	4 822,00 €
	Total Ensemble d'éclairage				6 556,50 €
2-4-4	Raccordement				
2-4-4-1	Raccordement sur candélabre existant	ENS	1,00	70,90	70,90 €
	Total Raccordement				70,90 €
	Total Eclairage public				12 283,90 €
2-5	Télécommunication				
2-5-1	Administratif				
2-5-1-1	Plan de récolement	FT	1,00	300,00	300,00 €
2-5-1-2	Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	156,00	156,00 €
2-5-1-3	Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux IPCE en tranchée commune + SHP	ML	300,00	1,30	390,00 €
2-5-1-4	Rapérage des chambres suivant demande concessionnaire	U	3,00	48,00	144,00 €

Ste VALIERE-Lot le Clos Floréal

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
3-3-3-3	Fourniture et pose de câble H-M24 3x95+75mm² alu	ML		19,00	0,00 €
3-3-3-4	Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	110,00	11,90	1 309,00 €
	Total Câble				3 558,00 €
3-3-4	REMBT & CIBE				
3-3-4-1	Enveloppes béton				
3-3-4-1-1	Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U		191,50	0,00 €
3-3-4-1-2	Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	1,00	253,00	253,00 €
3-3-4-1-3	Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 600	U	1,00	243,80	243,80 €
3-3-4-1-4	Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	6,00	159,50	957,00 €
	Total Enveloppes béton				1 453,80 €
3-3-4-2	Coffrets & supports				
3-3-4-2-1	Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U		227,30	0,00 €
3-3-4-2-2	Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	1,00	347,70	347,70 €
3-3-4-2-3	Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U	1,00	417,80	417,80 €
3-3-4-2-4	Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	6,00	98,20	589,20 €
3-3-4-2-5	Fourniture et pose borne CIBE type 2 mono	U		247,10	0,00 €
	Total Coffrets & supports				1 354,70 €
3-3-4-3	Connectiques				
3-3-4-3-1	Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	3,00	67,80	203,40 €
3-3-4-3-2	Fourniture et pose connecteurs b2	U	2,00	43,60	87,20 €
3-3-4-3-3	Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	2,00	66,70	133,40 €
3-3-4-3-4	Confection tête de câble réseau	U	3,00	23,00	69,00 €
3-3-4-3-5	Confection tête de câble branchement	U	12,00	18,90	226,80 €
	Total Connectiques				719,80 €
3-3-4-4	Mise à la terre				
3-3-4-4-1	Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	2,00	176,80	353,60 €
	Total Mise à la terre				353,60 €
3-3-4-5	Raccordements				
3-3-4-5-1	Raccordement sur coffret existant	U	1,00	518,90	518,90 €
3-3-4-5-2	Raccordement sur tableau TIPI à équiper	U		621,90	0,00 €
	Total Raccordements				518,90 €
	Total REMBT & CIBE				4 400,80 €
	Total Basse tension				10 305,80 €
3-4	Eclairage public				
3-4-1	Administratif				
3-4-1-1	Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	300,00	300,00 €
3-4-1-2	Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	156,00	156,00 €
3-4-1-3	Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux EP en tranchée commune + SHP	ML	140,00	1,80	252,00 €
3-4-1-4	Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL	U	1,00	560,50	560,50 €
	Total Administratif				1 268,50 €
3-4-2	Gaine & câble				
3-4-2-1	Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 63	ML	150,00	4,90	735,00 €
3-4-2-2	Fourniture et pose de câble RO2V 5G10mm² cuivre	ML	175,00	13,20	2 310,00 €
	Total Gaine & câble				3 045,00 €
3-4-3	Ensemble d'éclairage				
3-4-3-1	Fourniture et pose massif préfabriqué 400 Kg entraxe 200	U	4,00	346,90	1 387,60 €
3-4-3-2	Fourniture et pose d'un ensemble 6 m + crossette + luminaire TEKK.S - 24 leds l'ensemble RAL au choix	U	4,00	964,40	3 857,60 €
	Total Ensemble d'éclairage				5 245,20 €
3-4-4	Raccordement				

Ste VALIERE-Lot le Clos Floréal

22 rue de la Gare - 11250 POMAS
Tél.: 04 68 69 40 10 - contact@robert-electricite.fr

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
3-4-4-1	Raccordement sur candélabre existant	ENS	1,00	70,90	70,90 €
	Total Raccordement				70,90 €
	Total Eclairage public				9 629,60 €
3-5	Télécommunication				
3-5-1	Administratif				
3-5-1-1	Plan de récolement	FT	1,00	300,00	300,00 €
3-5-1-2	Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	156,00	156,00 €
3-5-1-3	Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux IPCE en tranchée commune + SHP	ML	200,00	1,30	260,00 €
3-5-1-4	Rapérage des chambres suivant demande concessionnaire	U	3,00	48,00	144,00 €
	Total Administratif				860,00 €
3-5-2	Gaine				
3-5-2-1	Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	120,00	1,20	144,00 €
3-5-2-2	Fourniture et pose d'un plynox	ML	200,00	1,20	240,00 €
3-5-2-3	Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	510,00	3,80	1 938,00 €
	Total Gaine				2 322,00 €
3-5-3	Chambre				
3-5-3-1	Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	1,00	702,50	702,50 €
3-5-3-2	Fourniture et pose chambre L3T - 250 KN	U	1,00	896,70	896,70 €
3-5-3-3	Fourniture et pose chambre L2C - 400 KN	U	1,00	1 133,10	1 133,10 €
3-5-3-4	Fourniture et pose de regard 40 x 40 + couvercle composite 125 KN	U	8,00	85,80	686,40 €
	Total Chambre				3 418,70 €
3-5-4	Raccordement				
3-5-4-1	Raccordement sur gaines en attente	U	1,00	256,00	256,00 €
	Total Raccordement				256,00 €
	Total Télécommunication				6 856,70 €
	Total TRANCHE 3				43 663,00 €
4	RACCORDEMENT TELECOM				
4-1	Administratif				
4-1-1	Relevé CARTO 1/200	ML	50,00	2,50	125,00 €
4-1-2	Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux IPCE en tranchée commune + SHP	ML	50,00	1,30	65,00 €
4-1-3	Rapérage des chambres suivant demande concessionnaire	U	1,00	48,00	48,00 €
	Total Administratif				238,00 €
4-2	Terrassement				
4-2-1	Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée de 0.4m de large comprenant l'évacuation, la mise en décharge, le sablage et le rebouchage en grave	ML	50,00	56,10	2 805,00 €
4-2-2	Prédécoupage à la scie à sol	ML	100,00	3,20	320,00 €
4-2-3	Réfection en enrobés à chaud	M²	30,00	38,50	1 155,00 €
	Total Terrassement				4 280,00 €
4-3	Gaine				
4-3-1	Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	50,00	1,20	60,00 €
4-3-2	Fourniture et pose d'un plynox	ML	50,00	1,20	60,00 €
4-3-3	Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	204,00	3,80	775,20 €
	Total Gaine				895,20 €
4-4	Chambre				
4-4-1	Fourniture et pose chambre L2C - 400 KN	U	1,00	1 133,10	1 133,10 €
	Total Chambre				1 133,10 €
4-5	Raccordement				
4-5-1	Raccordement sur gaines en attente	U	1,00	256,00	256,00 €
	Total Raccordement				256,00 €

Ste VALIERE-Lot le Clos Floréal

22 rue de la Gare - 11250 POMAS
Tél : 04 68 69 40 10 - contact@robert-electricite.fr

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
	Total RACCORDEMENT TELECOM				P. mémoire

	Montant
Total H.T.	186 628,80
Remise commerciale %	-7 628,80
TOTAL H.T.	179 000,00
T.V.A. à 20,00%	35 800,00
Net à payer	214 800,00

A :

le : / /

Mode de Règlement : à

Devis N° D23.0406

Bon pour Accord.

Signature Client :

Bon pour accord.
HECTARE
URBANISME DURABLE
3 avenue de la Coupé
11100 NARBONNE
04 68 33 01 02
SIREN 351 338 660
P. Jussier