

NIMES, le 08/07/2024

DEVIS

- SAS HECTARE

160 AVENUE DE LA BOUVINE
3 NIMES



Référence à rappeler : 20.800.354.014808.64 24024

Imputation : 800 401 T1A25 QA16



Objet : BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT Ø 200 PVC

Devis valide jusqu'au 06/10/2024

Adresse des travaux : - SAS HECTARE - CHEMIN DES CHENES TRUFFIERS - LOTIS TERRES DE DOLIA 14 LOTS 30350
MONTAGNAC
DEVIS N° 20-206567

Référence TravO n° 2321691

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	TVA
REALISATION BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT Ø 200 DE 4 ML					
LE CLIENT DEMANDE DE FAIRE LE BRANCHEMENT AU PLUS PROFOND					
ASS-100 Etablissement du dossier administratif	U	1,000	170,06	170,06	20,00
C.6.1.3 - Confection branchement particulier en PVC DN160 x 250 et DN200 x 315 Confection de branchement particulier telle que mentionné au prix 'branchements' en PVC CR8 avec les caractéristiques complémentaires suivantes : - Fourniture et pose d'un regard de branchement en PVC CR8 DN 250 mm à passage directe DN 150 mm , - Fourniture et pose d'un regard de branchement en PVC CR8 DN 315 mm à passage directe DN 200 mm , - Fourniture et pose de tuyau, coude, manchons en PVC CR8 DN 150 mm ,	u	1,000	846,58	846,58	20,00
C.6.1.8 - Plus-value pour surlongueur de branchement en PVC Plus valeur aux prix 'branchements' de confection de branchement, par mètre supplémentaire, dans les mêmes conditions pour les branchements excédant la longueur forfaitaire de 1ml, quelle que soit la section. Plus-value pour surlongueur de branchement en PVC	ml	3,000	99,43	298,29	20,00
C.6.1.10 - Plus-value pour surprofondeur de branchement P.V. au prix de confection de branchement pour surprofondeur : pour les branchements particuliers exécutés à plus de 1,50 m de profondeur, par décimètre en plus.	dm	20,000	29,48	589,60	20,00
C.2.2 - Blindages Blindage jointif de parois de fouilles (mise en place, déplacements et enlèvement) réalisé par havage ou enfilage de panneaux, selon décrets en vigueur. La totalité du linéaire de la tranchée ouverte étant blindée au moyen de ce matériel. Il sera compté la surface réelle en contact avec le sol, augmentée de 0,30 (trente centimètres) hors sol, pour plinthe. Y compris tous travaux et prestations supplémentaires liés à la surlargeur des tranchées pour la mise en place des éléments tels que terrassement, tri, emport en décharge agréée, volume correspondant de matériaux de remblais et réfections de voirie. De 0,00 à 2,50 m de profondeur.	U				
C.2.2.4 - Blindage toutes natures (boisage, palplanches non battues, plaques) Blindage de parois de fouille (mise en place, déplacements et enlèvement) réalisé au moyen de boisage, de palplanches non battues ou de plaques de reprise d'efforts maintenus par des étrésoillons. Ce type de blindage sera généralement utilisé pour les raccords. Il sera compté la surface réelle en contact avec le sol, augmentée de 0,30m (trente centimètres) hors sol, pour les plinthes.	M2	24,000	43,54	1 044,96	20,00
Total H.T.				2 949,49	
FOURNITURE ET POSE D'UN REGARD Ø 800 (OU EQUIVALENT)					

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	TVA
C.5.1.1 - Regard circulaire DN 800 mm intérieur Regard circulaire DN 800 mm intérieur	u	2,000	1 209,39	2 418,78	20,00
C.3.6 - Maçonnerie béton ordinaire dosé à 150 KG Maçonnerie de béton ordinaire dosé à 150 kg de ciment par m3 d'agregats, pour béton de propreté ou autre, y compris fourniture, mise en oeuvre. (Mesuré en volume réel de mise en oeuvre).	M3	2,000	139,91	279,82	20,00
<u>Total H.T.</u>				<u>2 698,60</u>	
AMORCE SUR LE REGARD COTE LOTISSEMENT					
C.6.1.8 - Plus-value pour surlongueur de branchement en PVC Plus value aux prix 'branchements' de confection de branchement, par mètre supplémentaire, dans les mêmes conditions pour les branchements excédant la longueur forfaitaire de 1ml, quelle que soit la section. Plus-value pour surlongueur de branchement en PVC	ml	1,000	99,43	99,43	20,00
<u>Total H.T.</u>				<u>99,43</u>	
Montant H.T.				5 747,52	

Désignation TVA	Acompte H.T.	Montant H.T.	Taux	Acompte TVA	Montant TVA	Montant TTC
TVA à 20% acquittée sur les débits	4 597,50	5 747,52	20,00	919,50	1 149,50	6 897,02

Montant TTC	6 897,02 €
Acompte à payer	5 517,00 €

SOUS RESERVE DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES DEMANDEES PAR LA COMMUNE

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre accord sur cette proposition en nous retournant à l'adresse indiquée en haut à gauche de ce document :

- un exemplaire de ce devis, daté, signé et précédé de la mention manuscrite : « Devis reçu avant l'exécution des travaux »,
- le règlement de l'acompte à payer.

Dès réception de ces éléments, nous vous ferons parvenir la facture d'acompte attestant de votre règlement et de votre commande.

Mention manuscrite :

Date :

Signature :

"Devis reçu avant l'exécution des travaux"
20/01/2024

P / Sté des Eaux de la Métropole Nîmoise

HECTARE

URBANISME DURABLE

75 ZI les Portes Domitienne

CS 30020 - 34741 VENDARGUES CEDEX

04 67 79 84 83

SIREN 351 338 660