



DEVIS

DATE : 08/07/2024
Affaire Suivi par Louis LATIL
Tél : 07 62 70 66 26

CHANTIER : ROGNES - DOMAINE DE VERSAILLES
TRAVAUX: TRAVAUX DE VRD

HECTARE
EXPOBAT, ZA PLAN DE CAMPAGNE
13480 CABRIES

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PU HT	TOTAL HT
TRAVAUX PREPARATOIRES				
Installation chantier	ft	1,00	4 000,00 €	4 000,00 €
Reprise débroussaillage	ft	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €
Plans d'Exécution	ft	1,00	3 500,00 €	3 500,00 €
Plans de Récolement	ft	1,00	3 500,00 €	3 500,00 €
Constat d'huissier	ft	1,00	650,00 €	PM
Mission G3	ft	1,00	3 000,00 €	3 000,00 €
Sondage sur Réseaux Existants	UNITE	5,00	200,00 €	1 000,00 €
Sondage SCP	ft	2,00	1 300,00 €	2 600,00 €
<u>SOUS - TOTAL :</u>				19 600,00 €
TERRASSEMENT GENERAUX				
Décapage terre végétale y/c stockage sur site	m2	2 100,00	2,00 €	4 200,00 €
Terrassement en masse y/c évacuation pour Voirie et Trottoir	m3	600,00	18,00 €	10 800,00 €
Remblais d'apport pour élargissement chemin de Versailles + voirie intérieure	m3	600,00	34,00 €	20 400,00 €
<u>SOUS - TOTAL :</u>				35 400,00 €
VOIRIE				
Chaussée lotissement comprenant Géotextille, GNT sur 0,20, GT sur 0,40, Impregnation BBSG 0/10 sur 0,06	m2	1 100,00	45,00 €	49 500,00 €
Parking + PPNC comprenant géotextile, GNT sur 0,40 et stabilisé renforcé	m2	420,00	34,00 €	14 280,00 €
Trottoir en stabilisé renforcé comprenant géotextile GNT sur 0,30, stabilisé renforcé	m2	210,00	30,00 €	6 300,00 €
Cheminement piéton (décaissement sur 0,20m, y/c évacuation, géotextile, GNT 0/20 sur 0,20m)	m2	470,00	19,00 €	8 930,00 €
Elargissement chemin de versaille comprenant géotextile GNT sur 0,25, GB 0/14 sur 0,13	m2	200,00	52,00 €	10 400,00 €
Impregnation + enrobés 0/10 sur 0,06 sur chemin de Versaille	m2	650,00	22,00 €	14 300,00 €
Rang d'agillos en limite de lot	ml	180,00	46,00 €	8 280,00 €
Bordure T2 ou A2	ml	560,00	36,00 €	20 160,00 €
Entourage d'arbres en Bordure P3	u	17,00	120,00 €	2 040,00 €
Signalisation horizontale	ft	1,00	1 200,00 €	1 200,00 €
Signalisation Verticale	ft	1,00	900,00 €	900,00 €
Bordures T2 basses	ml	30,00	40,00 €	1 200,00 €
Bordures P1	ml	200,00	30,00 €	6 000,00 €
Aire de retournement en tout venant	m2	65,00	30,00 €	1 950,00 €
<u>SOUS - TOTAL :</u>				145 440,00 €
RESEAUX EP				
Canalisations DN Ø300 y/c terrassement + remblais	ml	105,00	95,00 €	9 975,00 €
Canalisations DN Ø400 y/c terrassement + remblais	ml	52,00	115,00 €	5 980,00 €
Canalisations DN Ø500 y/c terrassement + remblais	ml	9,00	140,00 €	1 260,00 €
Regard de visite	u	5,00	910,00 €	4 550,00 €
Avaloir	u	7,00	848,00 €	5 936,00 €
Branchement particulier Dn200 y/c terrassement et remblais, piquage sur canalisation principal et regard 500 x 500	u	17,00	850,00 €	14 450,00 €
Ouvrage d'entrée dans le bassin avec décantation	u	1,00	1 880,00 €	1 880,00 €



DEVIS

DATE : 08/07/2024
Affaire Suivi par Louis LATIL
Tél : 07 62 70 66 26

CHANTIER : ROGNES - DOMAINE DE VERSAILLES
TRAVAUX: TRAVAUX DE VRD

HECTARE
EXPOBAT, ZA PLAN DE CAMPAGNE
13480 CABRIES

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PU HT	TOTAL HT
Bassin de rétention 735m3 utile				
Terrassement y/c évacuation	m3	1 900,00	18,00 €	34 200,00 €
Mise en place de terre végétale sur 30 cm	m2	900,00	9,00 €	8 100,00 €
Enrochement liaisons	m2	10,00	120,00 €	1 200,00 €
Ensemencement	m2	900,00	3,50 €	3 150,00 €
Clôtures panneaux rigides 1,75 ht	ml	130,00	60,00 €	7 800,00 €
Portail largeur 4 ml	u	1,00	1 600,00 €	1 600,00 €
Essais + passage caméras	ft	1,00	1 200,00 €	1 200,00 €
<u>SOUS - TOTAL :</u>				101 281,00 €
RESEAUX EU				
Réseau EU DN Ø160 PVC CR8 y/c terrassement et remblais	ml	170,00	90,00 €	15 300,00 €
Regard de visite	u	6,00	896,00 €	5 376,00 €
Branchement particulier comprenant culotte de branchement 160/125				
canalisation DN Ø125 y/c terrassement et remblais, tabouret passage direct	u	18,00	845,00 €	15 210,00 €
Canalisation refoulement DN Ø75 y/c terrassement et remblais (DN à valider)	ml	330,00	40,00 €	13 200,00 €
Plus value pour terrassement sur chaussée existante y/c réfexion	ml	90,00	50,00 €	4 500,00 €
Regard de décharge	u	1,00	2 900,00 €	2 900,00 €
Station de relevage (attente étude pour prolongement)	u	1,00	29 600,00 €	29 600,00 €
Passage caméra et Essais étanchéité	ft	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
Raccordement sur réseau éxistant	ft	1,00	500,00 €	500,00 €
<u>SOUS - TOTAL :</u>				88 086,00 €
RESEAUX AEP INCENDIE				
Raccordement sur compteur général	u	1,00	500,00 €	500,00 €
Reseaux AEP DN Ø50 y/c terrassement et remblais	ml	180,00	35,00 €	6 300,00 €
Branchement particulier pour lot + commun comprenant prise en charge pour PE 25/32				
entre canalisation principale et compteur (abri compteur petit modele)	u	18,00	910,00 €	16 380,00 €
Branchement particulier pour lot comprenant prise en Pe Dn50 canalisation entre				
canalisation principale et compteur, (Abri compteur grand modele)	u	1,00	1 100,00 €	1 100,00 €
Ventouse	u	1,00	1 550,00 €	1 550,00 €
Vidange	u	1,00	1 350,00 €	1 350,00 €
Canalisation fonte DN Ø100 y/c terrassement et remblais	ml	PM	85,00 €	PM
Poteau incendie DN Ø100 y/c vanne	u	PM	2 750,00 €	PM
Essais et stérilisation	ft	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
Vanne	u	2,00	490,00 €	980,00 €
<u>SOUS - TOTAL :</u>				29 160,00 €



DEVIS

DATE : 08/07/2024
Affaire Suivi par Louis LATIL
Tél : 07 62 70 66 26

CHANTIER : ROGNES - DOMAINE DE VERSAILLES
TRAVAUX: TRAVAUX DE VRD

HECTARE
EXPOBAT, ZA PLAN DE CAMPAGNE
13480 CABRIES

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PU HT	TOTAL HT
RESEAUX ECLAIRAGE				
Armoire de commande type S20Tri y/c départ station de relevage	u	1,00	1 600,00 €	1 600,00 €
Fourniture et déroulage de câble U1000R02U sous fourreaux DN Ø63 y/c terrassement et remblais	ml	250,00	38,00 €	9 500,00 €
Cablette de terre	ml	250,00	5,00 €	1 250,00 €
Candelabre Artistica Venezia led de 3m50	u	13,00	1 800,00 €	23 400,00 €
Consuel	ft	1,00	600,00 €	600,00 €
<u>SOUS - TOTAL :</u>				36 350,00 €
RESEAUX BT ENEDIS				
Dossier de branchement Article 2 et étude des terres	ft	1,00	1 300,00 €	1 300,00 €
Plan de récolement PGOC	ft	1,00	2 100,00 €	2 100,00 €
Plateforme Transfo y/c mise à la terre	ft	1,00	1 600,00 €	1 600,00 €
Coffret RMBT RRCP400	u	1,00	1 100,00 €	1 100,00 €
RMBT fusible	u	4,00	950,00 €	3 800,00 €
Cibe mono tri	u	13,00	380,00 €	4 940,00 €
Cibe type 2	u	1,00	420,00 €	420,00 €
ECP2D	u	1,00	700,00 €	700,00 €
Tranchée y/c remblais	ml	300,00	22,00 €	6 600,00 €
Fourniture de câble de tirage HN33 Alu				
3x240 ² +95 ²	ml	60,00	31,00 €	1 860,00 €
3x150 ² +70 ²	ml	100,00	21,00 €	2 100,00 €
3x95 ² +50 ²	ml	80,00	18,00 €	1 440,00 €
4x35 ²	ml	280,00	10,00 €	2 800,00 €
<u>SOUS - TOTAL :</u>				30 760,00 €
RESEAUX PTT				
Réseau 5TP42/45 + 3 fourreaux DN Ø30 fibre y/c terrassement et remblais	ml	40,00	50,00 €	2 000,00 €
Réseau 3TP42/45 + 3 fourreaux DN Ø32 y/c terrassement et remblais	ml	130,00	36,00 €	4 680,00 €
Chambre L2C	u	6,00	980,00 €	5 880,00 €
Chambre L1C	u	PM	550,00 €	PM
Branchement lot comprenant 1TP42/45 + 1 fourreaux DN Ø32 y/c terrassement, Remblais, et raccordement sur chambre + L0T	u	17,00	550,00 €	9 350,00 €
Raccordement sur réseau existant poteau avec grand rayon	u	1,00	300,00 €	300,00 €
Essais + mandrinage	ft	1,00	500,00 €	500,00 €
<u>SOUS - TOTAL :</u>				22 710,00 €



DEVIS

DATE : 08/07/2024
Affaire Suivi par Louis LATIL
Tél : 07 62 70 66 26

CHANTIER : ROGNES - DOMAINE DE VERSAILLES
TRAVAUX: TRAVAUX DE VRD

HECTARE
EXPOBAT, ZA PLAN DE CAMPAGNE
13480 CABRIES

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PU HT	TOTAL HT
ESPACES VERTS ET ARROSAGE				
Plantation d'arbre Haute tige (Micocoulier 12/14) y/c terrassement et terre végétale dans trottoir	u	15,00	300,00 €	4 500,00 €
Plantation arbres hautes tiges en limite de propriété	u	20,00	260,00 €	5 200,00 €
Réseau arrosage principal 32/50 y/c terrassement et remblais	ml	300,00	26,00 €	7 800,00 €
Réseau goutte à goutte y/c programmation	ft	1,00	4 500,00 €	4 500,00 €
Plantations diverses	ft	1,00	3 000,00 €	3 000,00 €
<u>SOUS - TOTAL :</u>				25 000,00 €
OUVRAGES MACONNES				
Local poubelle	ft	1,00	15 000,00 €	15 000,00 €
Plus value au prix "local poubelle" pour réalisation du local vélo	ft	PM	6 000,00 €	PM
Réalisation de talus sur servitude SCP	ft	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €
Potelet PMR	u	17,00	140,00 €	2 380,00 €
Air de Jeux et cheminement	ft	1,00	10 000,00 €	10 000,00 €
Bloc boîtes aux lettres pour 31u	ft	1,00	4 500,00 €	4 500,00 €
Mur de soutènement en béton	m2	140,00	320,00 €	44 800,00 €
<u>SOUS - TOTAL :</u>				79 180,00 €



DEVIS

DATE : 08/07/2024
Affaire Suivi par Louis LATIL
Tél : 07 62 70 66 26

CHANTIER : ROGNES - DOMAINE DE VERSAILLES
TRAVAUX: TRAVAUX DE VRD

HECTARE
EXPOBAT, ZA PLAN DE CAMPAGNE
13480 CABRIES

RECAPITULATIF	TOTAL HT
TRAVAUX PREPARATOIRES	19 600,00 €
TERRASSEMENT GENERAUX	35 400,00 €
VOIRIE	145 440,00 €
RESEAU EP	101 281,00 €
RESEAU EU	88 086,00 €
RESEAUX AEP INCENDIE	29 160,00 €
RESEAU ECLAIRAGE	36 350,00 €
RESEAU BT ENEDIS	30 760,00 €
RESEAU PTT	22 710,00 €
ESPACES VERTS ET ARROSAGE	25 000,00 €
OUVRAGES MACONNES	79 180,00 €

TOTAL HT	612 967,00 €
ARRONDI COMMERCIAL	610 000,00 €
TVA 20%	122 000,00 €
TOTAL TTC	732 000,00 €

NOTA :

- Au vu de la conjoncture actuelle nos prix sont valables 1 mois à compter de la date du présent devis et sont réactualisables au moment des travaux.
- Aucune clôture n'est prévu autour de l'espace protégé et en limite de lot

Pour Entreprise TMP

Bon pour Accord, Le client