



LA CATALANE DES EAUX - EAU AGGLO
Eau Agglo Perpignan Méditerranée
1 Rue Madame de Stael
B.P. 41509
66103 PERPIGNAN CEDEX

Référence à rappeler :20.252.827.014530.84 24024
- SAS HECTARE

Coupon à joindre à votre règlement de 4 869,00 €

Acompte à l'ordre de LA CATALANE DES EAUX - EAU AGGLO

DEVIS N° 20-206627

PERPIGNAN, le 10/07/2024

DEVIS

- SAS HECTARE

75 ZI Les Portes Domiciennes
BP 30020 - RN 113
34741 VENDARGUES CEDEX



Référence à rappeler :20.252.827.014530.84 24024

Imputation : 252 301 T126B PB33



Objet : CHAMBRE DE COMPTAGE

Devis valide jusqu'au 08/10/2024

Adresse des travaux : - HECTARE SA LOTTISSEMENT RACINE 66300 PONTEILLA

DEVIS N° 20-206627



Dossier TRAV'O N° :2024/4/342

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	TVA
CHAMBRE DE COMPTAGE					
AEP-BRT_2.1.1 - Installation de chantier : Concerne la construction de branchements divers, de modification ou de réparation de collecteurs de petits travaux de génie civil, de sondages relatifs à un projet d'équipement et comprend : le dossier d'enquête des réseaux et ouvrages existants (D.I.C.T.), les demandes d'autorisation (permissions de voirie, arrêtés de circulation, ...) et leur transmission aux différents gestionnaires et les coûts occasionnés par ces démarches, l'établissement éventuel d'un planning propre au chantier, la reconnaissance des différentes contraintes (circulation, voirie, autres services publics, stockage, installation chantier ...), la fourniture, l'amenée, l'installation, l'entretien et le repli de la base de vie du chantier, le maintien dans les conditions convenables de l'accès aux propriétés riveraines pendant la durée des travaux, la pose, à l'entrée et la sortie du chantier, l'entretien et le repli du ou des panneaux signalétiques (0.80 m x 1.20 m) et des panneaux de police y compris supports, pendant les travaux et toutes sujétions concernant le démarrage du chantier.	F				
AEP-BRT_2.1.1.1 - Frais d'installation de chantiers de durée inférieure ou égale à 3 jours	F	1,000	407,50	407,50	20,00
AEP-BRT_3 - TERRASSEMENT					
AEP-BRT_3.1.1 - Terrassement des tranchées à l'aide d'engins mécaniques en terrain de toute nature Déblais en tranchée devant recevoir une canalisation, dans terrains de toute nature, imprégnés d'eau ou non dans l'embaras des étais, des câbles et des canalisations, y compris : maintien des terres aux extrémités des fouilles, chargement dans l'engin de transport ou jet sur berges, mise en place de passerelles ou de tôles acier pour l'accès aux riverains, relevage des terres pour dégagement des caniveaux et des accès aux immeubles, soutènement et réparation éventuelle des canalisations rencontrées dans les fouilles, démolition de maçonnerie jusqu'à 0.5 m3 et terrassement manuel jusqu'à 0.5 m3, époussetage n'excédant pas un débit continu de 25 m3/h, dressement des parois et ouvrages, réglage du fond de fouille à la main, façon de niche au droit des regards et toutes sujétions d'exécution. Le cube sera mesuré aux profils théoriques définis suivant le Fascicule N70 (la longueur sera mesurée horizontalement d'axe en axe des ouvrages annexes sans déduction de ceux-ci, sans prendre en compte les éventuelles surlargeurs de tranchées liées à la construction des ouvrages).	m3 M3	7,000	130,50	913,50	20,00
AEP-BRT_3.1.2 - Terrassement exécuté à la main Déblais dans les mêmes conditions qu'à l'article 2.1.1 ci-dessus, avec terrassement exécuté à la main, notamment en cas de franchissement d'ouvrages et quelque soit le diamètre au delà de 0.5 m3, quel que soit le motif	M3	1,000	114,50	114,50	20,00
AEP-BRT_3.2 - Evacuation des déblais	M3				

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	TVA
AEP-BRT_3.2.1 - Transport en camion aux décharges, des déblais en excédent mesurés au profil théorique de la tranchée, ou des matériaux entreposés sur le chantier mesurés au profil en place, comprenant la reprise des terres, le chargement, le transport, les indemnités de décharge, le régalaie et toutes sujétions quelle que soit la distance.	M3	7,000	24,00	168,00	20,00
AEP-BRT_3.4 - Lit de pose et enrobage avec apport de matériaux en 10/14	M3	3,000			
AEP-BRT_3.5.2 - Fourniture, mise en oeuvre et compactage de concassé 0/31.5 pour remblais Fourniture, mise en œuvre et compactage de matériaux pour remblais des fouilles après exécution des ouvrages. Le volume à prendre en compte étant celui de la fouille moins le volume des canalisations, de leur enrobage, d'éventuels autres matériaux de remblais et de la réfection des chaussées et trottoirs. Le mètre cube rendu sur chantier.	M3	4,000	43,70	174,80	20,00
"AEP-BRT_5.1 - Tuyaux en fonte ""eau potable"" "Ce prix rémunère la fourniture et la pose de canalisations en fonte ductile 2 GS type standard à joint automatique avec un revêtement intérieur au mortier de haut fourneau centrifugé et un revêtement extérieur anticorrosion en ""zinc aluminium"" et une couche de finition de peinture époxy ou similaire. Suivant les diamètres elles devront résister aux pressions maximum de : 45 bars en 60-80 mm, 35 bars en 100-125-150 mm, 30 bars en 175-200-250-300 mm"	ml				
AEP-BRT_5 - CANALISATIONS Ces prix rémunèrent la fourniture et la mise en œuvre en tranchée de canalisation y compris de grillage avertisseur en polyéthylène de 40 cm de large, et de couleur normalisée suivant le fluide transporté, avec fil détectable. Le chapitre ci-après aborde les prix unitaires relatifs aux canalisations réservées à l'adduction d'eau potable. Les longueurs des canalisations sont comptées sans déduction des longueurs occupées par les pièces spéciales et par la robinetterie qui sont payées, les unes et les autres, à part. Pour l'adduction d'eau potable, les prix unitaires du présent chapitre rémunèrent les prestations ci-après : la fourniture à pied d'œuvre et l'approche, la mise en place des tuyaux et pièces de raccord avec leurs accessoires de mise en place tels que brides, boulonnerie inox ou cadmiée, joints, etc. La façon des joints, y compris leur fourniture avec leurs accessoires, la coupe et le calage des tuyaux, les essais de la canalisation y compris les frais de fourniture de l'eau nécessaire, et toutes sujétions d'exécution.	U				
AEP-BRT_5.1.3 - Fonte Diamètre DN 100	ml	2,000	68,50	137,00	20,00
AEP-BRT_6 - ROBINETTERIE, RACCORDS ET PIECES SPECIALES	U				
AEP-BRT_6.1.3 - Robinet-vanne opercule élastomère série courte D.N. 100 mm	U	2,000	364,00	728,00	20,00
AEP-BRT_6.1.7 - Plus-value aux prix 6.1.1 à 6.1.6 pour la fourniture et la pose d'un volant	U	2,000	57,75	115,50	20,00
AEP-BRT_6.2.1.3 - DN100 mm	U	2,000	342,50	685,00	20,00
AEP-BRT_6.2.16 - Clapet à boule	U				
AEP-BRT_6.2.16.3 - DN100 mm	U	1,000	376,75	376,75	20,00
Chambre de comblage avec dalle équipée de trous d'hommes et cadre/ tampon fonte	M2	2,250	1 300,00	2 925,00	20,00
AEP-PD_15-1 - Pose et dépose d'un compteur	U				
AEP-PD_18 - Pour un compteur > 100 mm	U	1,000	314,00	314,00	20,00
AEP-PD_102 - Compteur et Module télérelevé 100 mm (unité)	U	1,000	1 057,00	1 057,00	20,00
Total H.T.				8 116,55	
Montant H.T.				8 116,55	

Désignation TVA	Acompte H.T.	Montant H.T.	Taux	Acompte TVA	Montant TVA	Montant TTC
TVA à 20% acquittée sur les débits	4 057,50	8 116,55	20,00	811,50	1 623,31	9 739,86

Montant TTC	9 739,86 €
<u>Acompte à payer</u>	<u>4 869,00 €</u>

Modalités de paiement : - par chèque bancaire libellé à l'ordre de LA CATALANE DES EAUX - EAU AGGLO
- par virement SG IBAN FR76 3000 3031 7500 0205 4134 516

"Attention, Sauf indication contraire, la facture relative aux travaux commandés sera adressée au même nom et à la même adresse que le devis, Aucune modification ne sera possible après facturation"

Agence de Perpignan, 1 rue Mme de Stael - BP. 1509 - 66103 Perpignan

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre accord sur cette proposition en nous retournant à l'adresse indiquée en haut à gauche de ce document :

- un exemplaire de ce devis, daté, signé et précédé de la mention manuscrite : « Devis reçu avant l'exécution des travaux »,
- le règlement de l'acompte à payer.

Dès réception de ces éléments, nous vous ferons parvenir la facture d'acompte attestant de votre règlement et de votre commande.

Mention manuscrite :

Date :

Signature :

10/07/2026

P / LA CATALANE DES EAUX - EAU AGGLO

Bon

LA CATALANE DES EAUX
EAU AGGLO
Polygone Nord
2463 avenue du Languedoc
66000 Perpignan

Bon pour accord.

HECTARE
URBANISME DURABLE
3 avenue de la Coupé
11100 NARBONNE
04 68 33 01 02
SIREN 351 338 660

