



Llupia, le 18/06/2024

HECTARE
1 BOULEVARD KENNEDY

66100 PERPIGNAN

N/réf : YC-2024-052A

Affaire suivie par : COPPA Yannick

DEVIS ESTIMATIF DE TRAVAUX

Local Transfo

CHANTIER

Lotissement Banyls dels Aspres

66300 BANYULS DELS
ASPRES

- DEMOLITIONS
- TERRASSEMENTS
- RESEAUX
- VOIRIE
- GENIE CIVIL

9, Route de Thuir - 66300 LLUPIA
Tél. 04 68 53 05 78 - Fax 04 68 53 59 89
E-mail : secretariat@farinestp.fr

SAS au capital de 200 000 €
Siret 423 362 961 00017
TVA Intracommunautaire FR 92 423 362 961

N°	Désignation	U.	Qté	PVU	PVT
1	Réalisation d'un local Transfo Enedis Type U4F - Rehausse 50 cm				
1.1	Réalisation des plans d'exécution pour validation	ens	0,58	500,00 €	290,00 €
1.2	Réalisation d'une enveloppe en maçonnerie pour un poste transfo type 4UF Selon descriptif Général FarinesTP joint comprenant : - Les terrassements - Les fondations par semelles filantes - Les élévations en bloc à bancher et bloc creux - Les planchers en poutrelle hourdis - Les réservations et Gaine TPC - L'étanchéité de la toiture terrasse - Les enduits de facade projetées	ens	0,58	25 500,00 €	14 790,00 €
1.3	Serrureries liées à la maçonnerie : - Porte d'accès - Grille de ventilation - Trappe passe câble - Cadre des 3 fosses HTA, BT, TTransfo - Bac de rétention	ens	0,58	11 500,00 €	6 670,00 €
1	Réalisation d'un local Transfo Enedis Type U4F - Rehausse 50 cm				21 750,00 €

Net HT	21 750,00 €
TVA à 20%	4 350,00 €
Total TTC	26 100,00 €

Nota :

- Plancher intérieur à 50 cm du fils d'eau de voirie. Nous n'avons pas compris de serrurerie extérieur autre que celle du transfo
- Transfo type U4F

Délai d'intervention : 2024

Délai de livraison de la serrurerie : 6-8 semaines

Durée d'intervention: 6 semaines

Nom :

Date :

Nom de la société :



Signature Bon pour Accord :

