

DEVIS

NUMERO

2302005-6S

DATE

10 octobre 2024

HECTARE

75 ZI Les Portes Dominiennes - RN 113

BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

A SORGUES

Suivie par : Stéphan SPISSER

E-mail : s.spisser@brajavesigne.fr

Chantier N° : 23012

SENAS - Lot Le Parc des Apiculteurs TRANCHE 2

	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
	TRANCHE 2				
	LOT 1 : TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES				
	1-0 - INSTALLATION, IMPLANTATION, RECOLEMENT, REPLIEMENT				
1000	Installation et repliement de chantier, y/c constat d'huissier	fo	1.00	3 500.00	3 500.00
1001	Implantations par le Géomètre-Expert				
1001a	* phase 1 : emprises décalées de 1 m	fo	1.00	950.00	950.00
1001b	* phase 2 : alvéoles techniques	fo	1.00	665.00	665.00
1001c	* phase 3 : bordures, murs et clôtures	fo	1.00	4 750.00	4 750.00
1002	Plan de récolement voirie et réseaux humides par le Géomètre-Expert	fo	1.00	2 850.00	2 850.00
	Sous-Total 1-0 - INSTALLATION, IMPLANTATION, RECOLEMENT, REPLIEMENT				12 715.00
	1-1 - TERRASSEMENTS, TRAVAUX PREPARATOIRES				
1101	Nettoyage et débroussaillage	m2	10 317.00	0.35	3 610.95
1102	Abattage et dessouchage d'arbres de circonférence > 60 cm				
1102a	Abattage et dessouchage : haies de cyprès	ml	PM	113.00	
1102b	Dessouchage : haies de cyprès	ml	102.00	70.00	7 140.00
1102c	Abattage et dessouchage : alignements de fruitiers	ml	825.00		
1103	Démolition de maçonnerie et de chaussée	fo	1.00	2 500.00	2 500.00
1104	Décapage de la terre végétale sur 30 cm	m2	2 318.00	5.00	11 590.00
1105	Couche de forme : Terrassements en remblais pour chaussée, stationnements, trottoirs, y/c réglage et compactage du fond de forme.m3	M3	PM	29.00	
1106	Terrassements en déblai, pour encaissement de chaussée, stationnements, trottoirs, y compris réglage et compactage du fond de forme.	m3	466.00	18.50	8 621.00
1107	Terrassements en déblai, pour ouvrages de rétention, réglage et talutage.	m3	383.00	21.00	8 043.00

Page 1 / 7

SUITE DEVIS N°2302005-6S

	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
1108	Mise en place de barrières HERAS de protection de haies, durant 8 mois.	ml	170.00	14.60	2 482.00
1109	Curage et reprofilage de fossé	ml	91.00	11.10	1 010.10
	Sous-Total 1-1 - TERRASSEMENTS, TRAVAUX PREPARATOIRES				44 997.05
	1-2 - VOIRIE				
1201	Voirie, trottoirs, stationnements				
1201a	Toile géotextile anticontaminante	m2	1 502.00	1.60	2 403.20
1201b	Grave non traitée 0/80 en couche de fondation y/c réglage et cylindrage. Epaisseur 40cm	m3	601.00	29.00	17 429.00
1201c	Grave non traitée 0/31,5 en couche de base y/c réglage et cylindrage. Epaisseur 15cm	m3	182.00	38.00	6 916.00
1201d	Couche d'imprégnation	m2	1 216.00	1.30	1 580.80
1201e	Tapis définitif BBSG 0/10. Epaisseur 6cm	to	131.00	135.00	17 685.00
1201f	Tapis définitif BBSG 0/6 sur trottoirs, accès et stationnements. Epaisseur 4cm	to	32.00	165.00	5 280.00
1202	Entrées charretières				
1202a	Toile géotextile anticontaminante	m2	684.00	1.60	1 094.40
1202b	Grave non traitée 0/80 y/c réglage et cylindrage. Epaisseur 25cm	m3	171.00	27.30	4 668.30
1203	Blocage des trottoirs et des lots				
1203a	- bordure T2	ml	72.00	32.00	2 304.00
1203b	- bordure T2 basse	ml	233.00	34.00	7 922.00
1203c	- bordure T2 + CS2	ml	83.00	63.00	5 229.00
1203d	- bordure T2 basse + CS2	ml	107.00	65.00	6 955.00
1203e	- bordure P1	ml	52.00	28.00	1 456.00
1203f	- rang d'agglos semi-pleins ou pleins-allégés, fouille 0.40 x 0.40, y/c 2 aciers filants 6 mm	ml	4.00	35.00	140.00
1204	Alvéoles techniques	U	19.00	380.00	7 220.00
1205	Signalisation horizontale				
1205a	- marquage au sol de délimitation des stationnements	fo	1.00	300.00	300.00
1205b	- bande STOP	U	1.00	100.00	100.00
1205c	- passage piétons	U	2.00	100.00	200.00
1205d	- flèche directionnelle	U	3.00	25.00	75.00
1206	Signalisation verticale				
1206a	- panneau STOP	U	1.00	350.00	350.00
1206b	- panneau d'avertissement des dangers du bassin de rétention	U	1.00	150.00	150.00
1207	Maçonnerie				
1207a	Mur de 0,80 m de hauteur, y/c enduit, à 30% de vide sur 20 cm de hauteur	ml	258.00	235.00	60 630.00
1207b	Entrée de lot sur 6,80 ml : mur de 1,80 m de hauteur, y/c enduit, à 30% de vide sur 20 cm de hauteur, tablette de couronnement ep 6 cm	U	19.00	2 450.00	46 550.00
1208	Allée piétonne				
1208a	- Toile géotextile anticontaminante	m2	132.00	1.60	211.20
1208b	- GNT 0/31.5 en couche d'assise. Epaisseur 20cm	m3	26.00	35.00	910.00
1208c	- GNT 0/31.5 traitée au ROLAC à 4 %. Epaisseur 10cm	m2	132.00	17.00	2 244.00
1210	Clôtures grillagées				

SUITE DEVIS N°2302005-6S

	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
	- clôture à panneaux soudés DIRICKX h = 1 m sur mur bahut	ml	258.00	49.00	12 642.00
1211	Batterie de 19 boîtes aux lettres	fo	1.00	2 590.91	2 590.91
1212	Couverture de la roubine : dalle béton ep 20 cm, largeur mini 2 m	ml	35.00	97.50	3 412.50
	Sous-Total 1-2 - VOIRIE				218 648.31
	1-3 - EAUX PLUVIALES				
1301	Tranchées				
1301a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	91.04	17.00	1 547.60
1301b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	m3	40.46	29.00	1 173.34
1302	Canalisation, y compris lit de pose, enrobage et raccordements				
1302a	* Ø 300 mm Pe annelé	ml	188.00	36.00	6 768.00
1302b	* Ø 200 mm Pe annelé	ml	101.00	26.00	2 626.00
1303	Regards sur collecteurs				
1303a	* Regard de visite Ø 800	U	5.00	900.00	4 500.00
1304	Ouvrages d'engouffrement				
1304a	* Avaloir à grille	U	5.00	825.00	4 125.00
1305	Branchement particulier hors canalisation et ses terrassements	U	19.00	380.00	7 220.00
1306	Ouvrages de tête de canalisations	U	2.00	265.00	530.00
1307	Ouvrage de régulation	U	1.00	2 350.00	2 350.00
1308	Déversoir entre bassins de rétention : longueur 5,5 m, lame d'eau 10 cm, blocage des parois par rochers 100/200 bloqués au béton	fo	1.00	3 000.00	3 000.00
	Sous-Total 1-3 - EAUX PLUVIALES				33 839.94
	1-4 - EAUX USEES				
1401	Tranchées				
1401a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	188.00	17.00	3 196.00
1401b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	m3	104.00	29.00	3 016.00
1402	Canalisation en P.V.C. CR8, y compris lit de pose, enrobage, joints et raccordements sur ouvrages				
1402a	- Ø 200 mm. (EU)	ml	197.00	26.00	5 122.00
1402b	- Ø 160 mm. (EU)	ml	92.00	25.00	2 300.00
1402c	- Ø 75/90 mm refoulement	ml	7.00	24.00	168.00
1403 a	Regard de visite étanche sous chaussée - béton - PAMREX 400 KN	U	4.00	900.00	3 600.00
1403 b	Regard de décharge à la sortie du refoulement	U	1.00	1 150.00	1 150.00
1404	Branchement particulier hors canalisation et ses terrassements	U	19.00	380.00	7 220.00
1405	Raccordement au réseau public dans un regard existant	U	1.00	700.00	700.00
1406 a	Station de relevage	U	1.00	23 078.00	23 078.00
1406 b	* terrassements, pose, raccordements, réalisation de la dalle béton	fo	1.00	9 222.00	9 222.00
1407	Plus-value pour plan de récolement selon CCTP AGGLOPOLE	fo	1.00	1 000.00	1 000.00
	Sous-Total 1-4 - EAUX USEES				59 772.00

SUITE DEVIS N°2302005-6S

	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
	1-5 - ADDUCTION D'EAU POTABLE - DEFENSE INCENDIE				
1501	Tranchées				
1501a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	151.00	17.00	2 567.00
1501b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage	m3	95.00	29.00	2 755.00
1502	Canalisations				
1502a	- fonte Ø 100 mmml	ML	PM	55.50	
1502b	- fonte Ø 60 mm	ml	218.00	49.30	10 747.40
1502c	- Pe HD ou PVC Ø 63 mm	ml	PM		
1502d	- PVC Ø 40 mm	ml	5.00	16.80	84.00
1502e	- Pe HD Ø 25 mm sous fourreau bleu Ø 90	ml	92.00	10.50	966.00
1503	Branchement particulier, y/c pièces spéciales et abri-compteur	U	20.00	595.00	11 900.00
1504	Vidange sur canalisation Ø 63	U	1.00	475.00	475.00
1505	Ventouse automatique sur canalisation Ø 63	U	1.00	1 250.00	1 250.00
	Sous-Total 1-5 - ADDUCTION D'EAU POTABLE - DEFENSE INCENDIE				30 744.40
	1-6 - RESEAU D'IRRIGATION GRAVITAIRE BASSE PRESSION				
1601	Tranchées				
1601a	* Ouverture à partir de la couche de fondation	m3	247.00	17.00	4 199.00
1601b	* Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de fondation	m3	173.00	29.00	5 017.00
1602	Canalisation en P.V.C. CR8, y compris lit de pose, enrobage, joints et raccordements sur ouvrages				
1602a	- Ø 200 mm. (EU)	ml	182.00	26.00	4 732.00
1602b	- Ø 160 mm. (EU)	ml	91.00	25.00	2 275.00
1603	Regard de visite étanche sous chaussée	U	4.00	900.00	3 600.00
1604	Branchement particulier hors canalisation et ses terrassements	U	19.00	380.00	7 220.00
1605	Raccordement à la roubine par création de regard	U	2.00	1 350.00	2 700.00
	Sous-Total 1-6 - RESEAU D'IRRIGATION GRAVITAIRE BASSE PRESSION				29 743.00
	LOT 2 - RESEAUX SECS				
	2-1 - TELECOMMUNICATIONS				
2101	Tranchées	ml	275.00	18.00	4 950.00
2102	Batterie de fourreaux type TP 42/45				
2102a	* 3 fourreaux (entre chambres)	ml	201.00	8.00	1 608.00
2102b	* 2 fourreaux (vers lots)	ml	228.00	6.00	1 368.00
2103	Chambre de tirage				
2103a	* L2C fonte 400 KN	U	3.00	750.00	2 250.00
2103b	* L1C fonte 400 KN	U	1.00	650.00	650.00
2103c	* L1P fonte 250 KN	U	PM		
2103d	* LOT fonte 125 KN	U	1.00	250.00	250.00
2104	Regards individuels TELECOM Pot A10 ou Composite	U	18.00	125.00	2 250.00
2105	Plans de récolement	fo	1.00	350.00	350.00
2106	Raccordement au réseau public, y/c plus-value pour démolition et réfection de chaussée en traversée du				

SUITE DEVIS N°2302005-6S

	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
	chemin de la roubine	fo	1.00	350.00	350.00
	Sous-Total 2-1 - TELECOMMUNICATIONS				14 026.00
	2-2 - ECLAIRAGE PUBLIC				
2201	Tranchées	ml	232.00	18.00	4 176.00
2202	Fourniture et pose d'un fourreau janolène rouge aiguillé Ø 63	ml	232.00	8.00	1 856.00
2203	Câble RO2V - section à déterminer	ml	252.00	18.00	4 536.00
2204	Câble cuivre nu 25 mm² de mise à la terre	ml	232.00	7.00	1 624.00
2205	Candélabre, y/c massif, mât et luminaire : Lanterne VEGA LED 35 W, mât H=5m	U	8.00	1 350.00	10 800.00
2206	Plans de récolement	fo	1.00	350.00	350.00
	Sous-Total 2-2 - ECLAIRAGE PUBLIC				23 342.00
	2-3 - ENERGIE ELECTRIQUE				
2301	Tranchées	ml	280.00	18.00	5 040.00
2302	Câble BT				
2302a	* 3 x 240² + 1 x 95 alu	ml	25.00	35.00	875.00
2302b	* 3 x 150² + 1 x 70 alu	ml	140.00	30.00	4 200.00
2302c	* 3 x 95² + 1 x 50 alu	ml	95.00	26.00	2 470.00
2302d	* 4 x 35² alu	ml	148.00	22.00	3 256.00
2303	Coffrets et socles				
2303a	* Socle - S19 - REMBT 600 et équipement	U	PM		
2303b	* Socle - S19 - REMBT 450 et équipement	U	6.00	600.00	3 600.00
2303c	* Socle simple - S20 - REMBT 300 et équipement	U	2.00	450.00	900.00
2303d	* Borne CIBE simple mono et équipement	U	11.00	280.00	3 080.00
2303e	* Borne CIBE type 2 Grand Volume - y/c liaison et compteur-disjoncteur triphasé	U	1.00	280.00	280.00
2303f	* Borne CIBE type 2 - y/c liaison et compteur-disjoncteur monophasé	U	PM		
2304	Plans de récolement	fo	1.00	350.00	350.00
	Sous-Total 2-3 - ENERGIE ELECTRIQUE				24 051.00
	Sous-Total LOT 2 - RESEAUX SECS				61 419.00
	LOT 3 : ESPACES VERTS				
	3-1 - PLANTATIONS				
3101	Plantations				
3101a	* arbres d'alignement 20/25 le long des voies : micocoulier, aulne, charme ou tilleuls	U	20.00	325.00	6 500.00
3101b	* arbres 18/20 dans les bassins de rétention et autres espaces verts : méliá, sophora, érables, tulipier, copalme.	U	19.00	300.00	5 700.00
3101c	* haie panachée - C 7 à 15 l, hauteur 80/100 cm - tous les 2 m	U	PM	20.00	
3101d	* végétation basse - C 3 l, hauteur 30/40 cm - tous les 1 m	U	18.00	5.00	90.00
3101e	* végétation en jardinière - C 15 essences méditerranéennes - y compris jarre résine type vase				

SUITE DEVIS N°2302005-6S

Désignation		Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
3102	H=0.80 m Terre végétale et préparation des sols	U	PM		
3102a	* Terre végétale reprise sur stock décapage : pour toutes plantations.	m3	43.00	10.00	430.00
3102b	* Option : fourniture de terre végétale	m3	PM		
3103	Enherbement des bassins de rétention par mélange rusdtique adapté	M2	1 059.00	1.00	1 059.00
3104	Entretien et garantie pendant une durée de 2 ans	trim	8.00	400.00	3 200.00
	3-2 - ARROSAGE				
3201	Arrosage manuel ou automatique, pendant 2 ans.	trim	8.00	800.00	6 400.00
Sous-Total LOT 3 : ESPACES VERTS					23 379.00

SUITE DEVIS N°2302005-6S

RECAPITULATIF	
Libellé lot	Total HT
- TRANCHE 2	515 257.70
- LOT 1 : TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES	430 459.70
- LOT 2 - RESEAUX SECS	61 419.00
- LOT 3 : ESPACES VERTS	23 379.00

Montant H.T. 515 257.70 €
T.V.A. 20 % 103 051.54 €
Montant T.T.C. 618 309.24 €

Indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement : 40 € selon article L441-3 et L441-6 du Code du Commerce

CLIENT

Date de commande : 16/09/24

Cachet et signature sous la mention manuscrite : "Bon pour commande et exécution"

EXEMPLAIRE A NOUS RETOURNER DATE ET SIGNE POUR ACCEPTATION ET ACCOMPAGNE D'UN BON DE COMMANDE

Les prix du présent devis sont valables 3 mois

Nos prix sont établis sur la base des impôts et taxes en vigueur, toute modification ultérieure de ces impôts ou taxes sera répercutée sur les prix.

Stéphan SPISSER
Directeur

Bon pour accord.
S. V. M.

HECTARE
URBANISME DURABLE
160 avenue de la Bouvine
30900 NIMES
04 66 04 06 60
SIREN 351 338 660

SRV BAS MONTEL
863 chemin de la Malautière
BP 7 - 84700 SORGUES CEDEX 1
TEL 04 90 39 21 27 - Fax 04 90 39 02 54
Siret 722 621 521 00029