HECTARE
URBANISME DURABLE

HECTARE SA
1 Boulevard KENNEDY - 66 100 PERPIGNAN
Tel : 04 68 63 64 65

PERMIS	X	DEPARTEMENT des Pyrénées Orientales COMMUNE DE MAUREILLAS-LAS-ILLAS-RIUNOGUES
DCE		
Marché		Lotissement "LAS FEIXES II" Parcelle Section AN - N° 28 lieu dit : Les Feixes
EXE		
DOE		

PROJET ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET ENVIRONNEMENTAL

N°12	PA 8-F	PLAN RESAU FT

Echelle : 1/250

Coordonnées rattachées au système RGF 93 et projection CC43

…ellement rattaché au NGF

PERMIS D'AMENAGER
Vu pour être annexé à l'arrêté
n° 06610619B0001 M02 du 26/03/2021
Le Maire,
Jean VILA

MAIRIE DE MAUREILLAS LAS ILLAS 66480

Communautés des Comm…
Vallespir et Haut-Valle…
Reçu le 04 JAN. 2021
URBANISME

Date(s)	Nature des modifications	Dessiné	Vérifié	Indice
15/12/2020	Modificatif n°2	PP	SA	2
18/12/2019	Modificatif n°1	PP	SA	1
15/01/2019	PA initial	PP	SA	0

MAITRE D'OUVRAGE	MAITRE D'OEUVRE	GEOMETRE
HECTARE URBANISME DURABLE HECTARE SA 1 Boulevard KENNEDY 66 100 PERPIGNAN Tel : 04 68 63 64 65	RTI Roussillon Topo Ingenierie SAS RTI Immeuble le Cristal-2 Bd Henri POINCARE 66000 PERPIGNAN TEL: 04 68 66 57 72 Email: rti66@orange.fr	GEOPOLE 138 Rue Pierre Ciffre 66 000 PERPIGNAN TEL: 04 68 66 93 02

Réf. Affaire : 17 148

LEGENDE F.T

BORNE PAVILLONNAIRE préfabriqué béton

Coffret multiservice
plaque amovible
douilles et boulons de 3 mm
3 TUBES PVC Diam 42/45
MATERIEL A POSER

BORNE MINIMIXT NF P 98 040

- Chambre L1T sous trottoir et parking
- Chambre L2T sous trottoir et parking
- chambre L3T sous trottoir te parking

Trappes métals 250kN

- chambre L1C/K1C sous chaussée et accotements
- Chambre L2C/K2C sous chaussée et accotements

Trappes métals 400kN

- regard 30x30
- Nombre de tubes PVC Ø42/45
- 2 Flexibles Ø40 vert + regard 30x30 exigé à l'intèrieur de chaques parcelles

NOTA:
Les tubes PVC doivent être posés sur un lit de 5cm de sable fin et recouverts de 10cm de sable . Ils sont maintenus en position par des étriers placés alternativementau dessus et au dessous du bloc ou par des colliers souples espacés de 2m. La charge totale sera de 60cm sous trottoir et de 80cm sous chaussée.

Les joints seront obligatoirement collés. A toutes les traversées de rue, parking et sous accotements non matèrialisés par bordures la conduite sera type C à l'arrivée dans les chambres, les tuyaux seront écartés et maintenus en place, au moyen d'un masque plastique et enrobés de béton sur 3 mètres de longueur. Ne pas omettre la mise en place du grillage avertisseur de couleur verte.

Les essais et l'aiguillage de tous les tubes seront effectués à la charge de l'entreprise en présence d'un agent France Télécom.

Trois plans de recolement devront être remis au surveillant le jour de la réception.

LEGENDE Eclairage public :

Candélabre (mat 5 m)
(Modèles à définir avec la commune)
(Implantation donnée à titre indicative)