

DEVIS	HECTARE S.A.S.
POMAS, le 26/09/2024	
Référence : D24.0828 Client n° : HECTARE SAS Code travaux : 704162 Suivi par : Bastien ROBERT	RN 113 75 ZI Les Portes Domitiennees CS 30020 34741 VENDARGUES CEDEX
Objet : VILLEMENEUVE MINERVOIS-Lotissement Arôme-Solaire	

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
1	DIVERS				
1-1	Mise en chantier, amené et replis du matériel et sécurisation	ENS	1,00	1 056,00	1 056,00 €
	Total DIVERS				1 056,00 €
2	TERRASSEMENTS - Traitée chaux				
2-1	Tranchée en 40	ML	10,00	44,70	447,00 €
2-2	Tranchée en 60	ML	273,00	65,70	17 936,10 €
	Total TERRASSEMENTS - Traitée chaux				18 383,10 €
3	BASSE TENSION				
3-1	Administratif				
3-1-1	Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	600,00	600,00 €
3-1-2	Géo-référencement des ouvrages basse tension	ENS	1,00	1 778,40	1 778,40 €
	Total Administratif				2 378,40 €
3-2	Gaines				
3-2-1	Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	350,00	1,20	420,00 €
3-2-2	Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	100,00	5,40	540,00 €
3-2-3	Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 110	ML	50,00	7,60	380,00 €
	Total Gaines				1 340,00 €
3-3	Câbles				
3-3-1	Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML	307,00	37,00	11 359,00 €
3-3-2	Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML		26,30	0,00 €
3-3-3	Fourniture et pose de câble H-M24 3x95+75mm² alu	ML		18,50	0,00 €
3-3-4	Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	154,00	13,30	2 048,20 €
	Total Câbles				13 407,20 €
3-4	REMBT & CIBE				
3-4-1	Enveloppes béton				
3-4-1-1	Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U		167,00	0,00 €
3-4-1-2	Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	6,00	264,00	1 584,00 €
3-4-1-3	Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 600	U	1,00	254,60	254,60 €
3-4-1-4	Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	9,00	167,00	1 503,00 €
	Total Enveloppes béton				3 341,60 €
3-4-2	Coffrets & supports				
3-4-2-1	Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U		235,40	0,00 €
3-4-2-2	Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	6,00	360,40	2 162,40 €
3-4-2-3	Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U	1,00	434,50	434,50 €

VILLEMENEUE MINERVOIS-Lotissement Arôme-Solaire

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
3-4-2-4	Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	8,00	99,40	795,20 €
3-4-2-5	Fourniture et pose coffret CIBE type 2	U	1,00	293,50	293,50 €
Total Coffrets & supports					3 685,60 €
3-4-3	Connectiques				
3-4-3-1	Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	12,00	69,20	830,40 €
3-4-3-2	Fourniture et pose connecteurs b2	U	6,00	44,60	267,60 €
3-4-3-3	Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	4,00	67,80	271,20 €
3-4-3-4	Confection tête de câble réseau	U	12,00	21,70	260,40 €
3-4-3-5	Confection tête de câble branchement	U	20,00	19,50	390,00 €
Total Connectiques					2 019,60 €
3-4-4	Mise à la terre				
3-4-4-1	Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	7,00	182,40	1 276,80 €
Total Mise à la terre					1 276,80 €
3-4-5	Raccordements				
3-4-5-1	Raccordement sur coffret existant	U	1,00	104,20	104,20 €
Total Raccordements					104,20 €
Total REMBT & CIBE					10 427,80 €
Total BASSE TENSION					27 553,40 €
4	ECLAIRAGE PUBLIC				
4-1	Administratif				
4-1-1	Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	300,00	300,00 €
4-1-2	Géo-référencement des ouvrages éclairage public	ENS		1 176,00	0,00 €
4-1-3	Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL	U	1,00	501,00	501,00 €
Total Administratif					801,00 €
4-2	Gaines + Câbles				
4-2-1	Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 63	ML		5,00	0,00 €
4-2-2	Fourniture et pose de câble RO2V 3G10mm² cuivre	ML		9,30	0,00 €
Total Gaines + Câbles					0,00 €
4-3	Ensemble d'éclairage				
4-3-1	Fourniture et pose massif préfabriqué n°3 300x300 pour mât de 7 ml	U		369,60	0,00 €
4-3-2	Ensemble simple feu	U		1 330,50	0,00 €
4-3-3	Ensemble double feu	U		1 947,50	0,00 €
4-3-4	Fourniture et pose d'un ensemble solaire de 6,00 ml avec un luminaire luminaire leds le tout RAL au choix	U	13,00	2 055,60	26 722,80 €
Total Ensemble d'éclairage					26 722,80 €
4-4	Armoire de commande				
4-4-1	Coffret REM EP 300 équipé comptage mono avec contacteur, horloge et protections fusibles pour 2 départs mono y compris l'enveloppe béton et prise de terre	U		1 365,40	0,00 €
Total Armoire de commande					0,00 €
Total ECLAIRAGE PUBLIC					27 523,80 €
5	TELECOMMUNICATION				
5-1	Administratif				
5-1-1	Plan de récolement Téléphonie	FT	1,00	300,00	300,00 €
5-1-2	Géo-référencement des ouvrages télécom	ENS	1,00	2 285,00	2 285,00 €
Total Administratif					2 585,00 €
5-2	Gaines				
5-2-1	Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	350,00	1,20	420,00 €
5-2-2	Fourniture et pose d'un plynx	ML	350,00	1,20	420,00 €
5-2-3	Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	1 524,00	3,80	5 791,20 €

VILLEMENEUE MINERVOIS-Lotissement Arôme-Solaire

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
	Total Gaines				6 631,20 €
5-3	Chambres				
5-3-1	Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	4,00	799,30	3 197,20 €
5-3-2	Fourniture et pose chambre L3T - 250 KN	U	1,00	1 269,30	1 269,30 €
5-3-3	Fourniture et pose de regard 40 x 40 + couvercle composite 125 KN	U	13,00	93,00	1 209,00 €
	Total Chambres				5 675,50 €
5-4	Raccordement				
5-4-1	Raccordement sur chambre existante	U	1,00	300,80	300,80 €
	Total Raccordement				300,80 €
	Total TELECOMMUNICATION				15 192,50 €
6	RACCORDEMENT EXTERIEUR				
6-1	Administratif				
6-1-1	Géo-référencement des ouvrages télécom	ENS	1,00	172,00	172,00 €
	Total Administratif				172,00 €
6-2	Terrassements				
6-2-1	Réalisation d'une tranchée sur RD (Rebouchage en Grave ciment) y compris la mise en place d'une signalisation alternée par feu	ML	15,00	94,50	1 417,50 €
6-2-2	Réfection en enrobés à chaud	M²	10,00	72,00	720,00 €
	Total Terrassements				2 137,50 €
	Total RACCORDEMENT EXTERIEUR				2 309,50 €
TOTAL H.T.					92 018,30
T.V.A. à 20,00%					18 403,66
Net à payer					110 421,96

A : le : / /

Mode de Règlement : à

Devis N° D24.0828

Bon pour Accord.

Signature Client :