

DEVIS BRANCHEMENT EAU POTABLE

Direction des Infrastructures et Réseaux
Service Prospective et Gestion du Domaine Public
Tél : 05 62 24 29 30 - Fax : 05 62 24 29 48

Référence **DEVIS2020000636 V2** Destinataire : **Sa. HECTARE**
Personne à contacter : **Théodore DEBAY** 45 RUE GARANCE
31670 LABEGE

Chantier : **CHEMIN DE MONTAUDRAN**
31450 BAZIEGE
Référence site : **P90634Q**
Référence affaire : **2021-000657**

Article	Libellé	Qté	Unité	P.U. H.T.	Montant
001.02.1	Frais fixe pour travaux d'une durée supérieure à 3 jours	0,500	U	990,000	495,00
001.02.2	Protection du chantier	20,000	M	4,000	80,00
001.06.1	Sciage de chaussée ou de trottoirs	6,000	M	2,000	12,00
001.06.2	Demolition de chaussée ou trottoir sur fondation graveleuse ou	4,000	m2	7,000	28,00
001.07.3	Panneau de signalisation pour information route barrée et	1,000	U	300,000	300,00
002.02.1	Terrassement pour des volumes compris entre 0 et 10 m3	10,000	m3	25,000	250,00
002.05	Evacuation des déblais	10,000	m3	16,000	160,00
002.07	Lit de pose et enrobage	2,000	m3	34,000	68,00
002.08	Fourniture et mise en place d'un grillage avertisseur détectable	10,000	M	0,500	5,00
002.09.2	Grave concassée 0/20 ou 31,5	7,600	m3	32,000	243,20
005.01.1	Canalisations en fonte ductile DN 60	5,000	M	38,000	190,00
005.01.1	Canalisations en fonte ductile DN 100	5,000	M	55,000	275,00
007.01.3	Raccords et pièces spéciales pour un DN 100 mm en fonte	8,800	U	42,000	369,60
007.05.1	Raccordement sur conduite existante en charge pour réalisation	2,000	U	1000,000	2000,00
007.06.1	Robinet vanne D.N. 60 mm	1,000	U	140,000	140,00
007.06.3	Robinet vanne D.N. 100 mm	1,000	U	200,000	200,00
008.01.2	Tampon fonte articulé pour trafic intense, classe D400 (joint	1,000	U	270,000	270,00
008.03.4	Regard carré pour compteur grand modèle 1 m x 1m x 1 m	1,000	U	1110,000	1110,00
008.03.4	Rehausse	1,000	U	400,000	400,00
0010.02.	Fourniture et mise en œuvre de grave émulsion	0,400	m3	210,000	84,00
0010.03.	Enrobe à chaud	4,000	m2	38,000	152,00
0013.01.	Carnet de branchements particuliers en coordonnées Lambert a	0,500	U	220,000	110,00
14.01.1	compteur d'eau potable	1,000	U	201,760	201,76

Montant Total HT :	7143,56 E
Montant TVA (20):	1428,71 E
Montant TTC :	8572,27 E

Observations :

Les dispositifs de branchements (niche à compteur, regard eaux usées, ...) seront posés en limite de propriété, côté domaine public. Une proposition d'emplacement est jointe au devis, que vous nous retournerez signée pour acceptation. En cas de désaccord, nous vous remercions de nous fournir un plan côté correspondant à votre souhait et de mettre en place un piquet indiquant « eau potable et/ou eaux usées » sur le terrain. Nous vous rappelons que vous êtes responsable des ouvrages de raccordement et qu'en cas de dégradation, les frais de réparation seront à votre charge.

Le délai des travaux sera de 3 mois, à compter de la date du retour au Sicoval du dossier approuvé

La validité de ce devis est de 6 mois après la date d'émission.

Devis estimatif transmis à titre indicatif susceptible de varier en + ou en - en fonction des contraintes particulières pouvant être rencontrées au moment de la réalisation.

Emis le 10/06/2021

Signature précédée de la mention
"Bon pour accord", le

Bon pour accord le 10-06-21

HECTARE
BRANTOME FOURNIT
ZAC de la Grande Borde
45 rue Garance
31670 LABEGE
05 34 24 34 00
SIREN 351 338 660