

**DEVIS BRANCHEMENT
EAUX USEES**

**Direction des Infrastructures et Réseaux
Service Prospective et Gestion du Domaine Public**
Tél : 05 62 24 29 30 - Fax : 05 62 24 29 48

Référence **DEVIS2020000635**
Personne à contacter : **Théodore DEBAY**

Destinataire :

Sa. HECTARE
~~45 RUE GARANCE~~
~~31070 LABEGE~~

Chantier : **CHEMIN DE MONTAUDRAN - 31450 BAZIEGE**
Référence site : **P90634Q**
Référence affaire : **2021-000658**

RN 113
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
CS 30020
34741
VENDARGUES CEDEX

Article	Libellé	Qté	Unité	P.U. H.T.	Montant
001.02.1	Frais fixe pour travaux d'une durée supérieure à 3 jours	0,500	U	990,000	495,00
001.02.2	Protection du chantier	40,000	M	4,000	160,00
001.06.1	Sciage de chaussée ou de trottoirs	66,000	M	2,000	132,00
001.06.2	Demolition de chaussée ou trottoir sur fondation graveleuse ou	46,000	m2	7,000	322,00
001.07.3	Panneau de signalisation pour information route barrée et	1,000	U	300,000	300,00
002.02.1	Terrassement pour des volumes compris entre 0 et 10 m3	10,000	m3	25,000	250,00
002.02.2	Terrassement pour des volumes compris entre 10 et 50 m3	50,000	m3	20,000	1000,00
002.02.3	Terrassement pour des volumes supérieur à 50 m3	66,000	m3	18,000	1188,00
002.04.1	Plus-value pour ouvrage de D < 0,30 m	2,000	U	85,000	170,00
002.04.2	Plus-value pour ouvrage de D > 0,30 m	1,000	U	95,000	95,00
002.04.3	Plus-value pour bordures et caniveaux	2,000	U	85,000	170,00
002.05	Evacuation des déblais	126,00	m3	16,000	2016,00
002.06.1	Blindage des fouilles au moyen de panneaux métalliques	165,00	m2	5,000	825,00
002.07	Lit de pose et enrobage	20,000	m3	34,000	680,00
002.09.2	Grave concassée 0/20 ou 31,5	102,00	m3	32,000	3264,00
004.01.1	Tuyau PVC Classe de rigidité CR8 DN 200	36,000	M	30,000	1080,00
008.01.1	Regard de visite en éléments préfabriqués en B.A. D1000 Pièce	2,000	U	390,000	780,00
008.01.1	Cheminée D. 1000 (élément droit, couronnement et rehausse)	5,000	M	190,000	950,00
008.01.2	Tampon fonte articulé pour trafic intense, classe D400 (joint	2,000	U	270,000	540,00
009.04.1	Carottage pour 100 ≤ DN ≤ 200	1,000	U	140,000	140,00
009.02.1	Amenagement de cunette de regard	1,000	U	350,000	350,00
0010.02.	Fourniture et mise en œuvre de grave émulsion	4,000	m3	210,000	840,00
0010.03.	Enrobe à chaud	46,000	m2	38,000	1748,00
0013.01.	Carnet de branchements particuliers en coordonnées Lambert a	0,500	U	220,000	110,00

Montant Total HT :	17605,00 E
Montant TVA () :	3521,00 E
Montant TTC :	21126,00 E

Observations :

Les dispositifs de branchements (niche à compteur, regard eaux usées, ...) seront posés en limite de propriété, côté domaine public. Une proposition d'emplacement est jointe au devis, que vous nous retournerez signée pour acceptation. En cas de désaccord, nous vous remercions de nous fournir un plan côté correspondant à votre souhait et de mettre en place un piquet indiquant « eau potable et/ou eaux usées » sur le terrain. Nous vous rappelons que vous êtes responsable des ouvrages de raccordement et qu'en cas de dégradation, les frais de réparation seront à votre charge. Le délai des travaux sera de 3 mois, à compter de la date du retour au Sicoval du dossier approuvé. La validité de ce devis est de 6 mois après la date d'émission.

Devis estimatif transmis à titre indicatif susceptible de varier en + ou en - en fonction des contraintes particulières pouvant être rencontrées au moment de la réalisation.

Emis le 06/05/2021

**Signature précédée de la mention
"Bon pour accord", le**

bon pour accord

HECTARE
BRANCHEMENT TROUSSE
ZAC de la Grande Borne
45 rue Garance
31070 LABEGE
05 62 24 34 00
SIREN 351 338 660