

## Lotissement Les Jardins d'Ondine-Vendargues : Lot 1 - Terrassements - Voirie - Réseaux humides

| n°                                                             | Désignation                                                                                                                                                                             | Unité | Quantité | Prix €      | Total €          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|------------------|
| <b>1 INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES</b>     |                                                                                                                                                                                         |       |          |             |                  |
| 1.1                                                            | Installation et signalisation de chantier y/c mise en sécurité de la Fontaine                                                                                                           | F     | 1,00     | 9 730,60    | 9 730,60         |
| 1.2                                                            | Dessouchage de végétaux (Nombre indicatif)                                                                                                                                              | u     | 10,00    | 130,00      | 1 300,00         |
| 1.3                                                            | Démolition de revêtement y/c évacuation                                                                                                                                                 |       |          |             |                  |
| 1.3.1                                                          | Enrobé (Trottoir rue du Moulin et chaussée rue de la Fontaine pour refecton)                                                                                                            | m²    | 45,00    | 15,00       | 675,00           |
| 1.4                                                            | Démolitions diverses y/c évacuation                                                                                                                                                     |       |          |             |                  |
| 1.4.1                                                          | Muret y/c fondations H < 0.50 m hors sol                                                                                                                                                | ml    | 24,00    | 28,00       | 672,00           |
| 1.4.2                                                          | Mur agglo H=1 m rue de la Fontaine (Hors déplacement coffret)                                                                                                                           | ml    | 4,00     | 70,00       | 280,00           |
| 1.4.3                                                          | Mur en pierres H=1m y/c fondation rue de la Fontaine (Accès voie lotissement) et récupération des pierres pour réalisation ultérieure d'un mur identique de 4 ml- Evacuation du surplus | ml    | 21,00    | 74,00       | 1 554,00         |
| 1.4.4                                                          | Mur en pierres H=0.80m y/c fondation dans bassin                                                                                                                                        | ml    | 14,00    | 55,00       | 770,00           |
| 1.4.5                                                          | Mur agglo H=1.00 m (Hors fondation) + grillage pour accès à la Fontaine (OPTION)                                                                                                        | ml    | 1,00     |             | 0,00             |
| 1.4.6                                                          | Piliers béton                                                                                                                                                                           | u     | 2,00     | 255,00      | 510,00           |
| 1.4.7                                                          | Clôture grillagée                                                                                                                                                                       | ml    | 86,00    | 10,00       | 860,00           |
| 1.4.8                                                          | Ruine lot 7                                                                                                                                                                             | F     | 1,00     | 1 570,00    | 1 570,00         |
| 1.4.9                                                          | Bordures P.T...                                                                                                                                                                         | ml    | 20,00    | 12,00       | 240,00           |
| 1.5                                                            | Constat d'huissier (Murs et constructions riverains)                                                                                                                                    | F     | 1,00     | 450,00      | 450,00           |
| <b>TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES</b> |                                                                                                                                                                                         |       |          | <b>H.T.</b> | <b>18 611,60</b> |
| <b>2 TERRASSEMENTS GENERAUX</b>                                |                                                                                                                                                                                         |       |          |             |                  |
| 2.1                                                            | Décapage de la terre végétale sur 0.20 m sur emprise voirie (Débord de 0.40 m)                                                                                                          |       |          |             |                  |
| 2.1.1                                                          | Pour réutilisation sur le site                                                                                                                                                          | m3    | 190,00   | 8,00        | 1 520,00         |
| 2.2                                                            | Débais en terrain de toute nature avec mise en place des déblais sur le terrain                                                                                                         |       |          |             |                  |
| 2.2.1                                                          | Décaissement bassin de rétention                                                                                                                                                        | m3    | 310,00   | 21,20       | 6 572,00         |
| 2.3                                                            | Débais en terrain de toute nature y/c évacuation                                                                                                                                        |       |          |             |                  |
| 2.3.1                                                          | Décaissement parkings rue du Moulin ép. 0.50 m                                                                                                                                          | m3    | 14,00    | 48,00       | 672,00           |
| 2.4                                                            | Remblais                                                                                                                                                                                |       |          |             |                  |
| 2.4.1                                                          | Remblais parcelles 0.70 de terre saine + 0.30 m de terre végétale (comprenant la terre décapée) y/c compactage                                                                          | m²    | 3160,00  | 14,65       | 46 294,00        |
| 2.5                                                            | Géotextile - Piétonnier et stationnements rue du Moulin                                                                                                                                 | m²    | 105,00   | 2,00        | 210,00           |
| 2.6                                                            | Préparation de l'assise (Chaussée, stationnements, local OM)                                                                                                                            | m²    | 930,00   | 2,00        | 1 860,00         |
| <b>TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX</b>                            |                                                                                                                                                                                         |       |          | <b>H.T.</b> | <b>57 128,00</b> |
| <b>3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION</b>                      |                                                                                                                                                                                         |       |          |             |                  |
| 3.1                                                            | GNT 0/80 ou matériaux traité pour couche de forme                                                                                                                                       |       |          |             |                  |
| 3.1.1                                                          | Chaussés et stationnements jusqu'à -0.45/fini (débord de 0.40 m)                                                                                                                        | m3    | 555,00   | 26,40       | 14 652,00        |
| 3.2                                                            | GNT 0/31,5 pour couche de fondation                                                                                                                                                     |       |          |             |                  |
| 3.2.1                                                          | Chaussée, stationnements ép. 0.30 m                                                                                                                                                     | m3    | 325,00   | 34,00       | 11 050,00        |
| 3.2.2                                                          | Piétonnier (Entre lots 5 et 6) ép. 0.30 m                                                                                                                                               | m3    | 24,00    | 34,00       | 816,00           |
| 3.3                                                            | GNT 0/20 pour couche de base                                                                                                                                                            |       |          |             |                  |
| 3.3.1                                                          | Chaussée, stationnements ép. 0.15 m                                                                                                                                                     | m3    | 163,00   | 36,00       | 5 868,00         |
| 3.4                                                            | Béton Bitumineux noir pour couche de surface                                                                                                                                            |       |          |             |                  |
| 3.4.1                                                          | Chaussée 0/10 ép. 0.05 m y/c refectons rue du Moulin et rue de la Fontaine                                                                                                              | m²    | 747,00   | 15,20       | 11 354,40        |
| 3.4.2                                                          | Stationnements 0/10 ép. 0.05 m                                                                                                                                                          | m²    | 118,00   | 16,00       | 1 888,00         |
| 3.5                                                            | Bordures                                                                                                                                                                                |       |          |             |                  |
| 3.5.1                                                          | P3                                                                                                                                                                                      | ml    | 245,00   | 24,00       | 5 880,00         |
| 3.5.2                                                          | T2 haute (A poser avec 2 ou 14 cm de vue selon plan)                                                                                                                                    | ml    | 36,00    | 27,00       | 972,00           |
| 3.5.3                                                          | AC2                                                                                                                                                                                     | ml    | 70,00    | 30,00       | 2 100,00         |
| 3.5.4                                                          | T + CS2 (Refecton Rue du Moulin)                                                                                                                                                        | ml    | 12,00    | 55,00       | 660,00           |
| 3.6                                                            | Signalisation verticale                                                                                                                                                                 |       |          |             |                  |
| 3.6.1                                                          | AB4 (panneau Stop) - 800 normal                                                                                                                                                         | u     | 1,00     | 200,00      | 200,00           |
| 3.6.2                                                          | B1 (panneau sens interdit)-850 normal                                                                                                                                                   | u     | 2,00     | 200,00      | 400,00           |
| 3.6.3                                                          | B21-2 (Panneau flèche obligation vers la gauche)                                                                                                                                        | u     | 1,00     | 200,00      | 200,00           |
| 3.6.4                                                          | B2b (panneau-interdiction tourner à droite)                                                                                                                                             | u     | 1,00     | 200,00      | 200,00           |
| 3.6.5                                                          | Divers panneaux de signalisation                                                                                                                                                        | u     | 1,00     | 200,00      | 200,00           |
| 3.6.6                                                          | Panneaux de rue                                                                                                                                                                         | u     | 2,00     | 220,00      | 440,00           |
| 3.7                                                            | Signalisation horizontale                                                                                                                                                               |       |          |             |                  |
| 3.7.1                                                          | Bande STOP                                                                                                                                                                              | m²    | 2,00     | 25,00       | 50,00            |
| 3.7.2                                                          | Parking                                                                                                                                                                                 | ml    | 16,00    | 4,00        | 64,00            |
| 3.8                                                            | Mobilier urbain                                                                                                                                                                         |       |          |             |                  |
| 3.8.1                                                          | Potelet de sécurité amovible (Piétonnier)                                                                                                                                               | u     | 3,00     | 300,00      | 900,00           |
| 3.9                                                            | Essais de plaque                                                                                                                                                                        | F     | 1,00     | 650,00      | 650,00           |
| 3.10                                                           | Pose des socles des murs techniques (Fournis par le lot 2)-Hors lots 7 et 13                                                                                                            | u     | 11,00    | 195,00      | 2 145,00         |
| <b>TOTAL VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION</b>                  |                                                                                                                                                                                         |       |          | <b>H.T.</b> | <b>60 689,40</b> |

| <b>4 LOCAL OM</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|------------------|
| 4.1                                                                                                                         | Couvert, avec porte 1.20 utile minimum, selon les prescriptions de la Métropole                                                                                                                                                                                                                | F  | 1,00   | 13 400,00   | 13 400,00        |
| <b>TOTAL LOCAL OM</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        | <b>H.T.</b> | <b>13 400,00</b> |
| <b>5 CLOTURES</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |             |                  |
| 5.1                                                                                                                         | Clôture grillagée panneaux rigides H=1.73 m (Lots 8, 9, 10, 11, 12, 13 et Fontaine) - RAL blanc cassé                                                                                                                                                                                          | ml | 108,00 | 40,00       | 4 320,00         |
| 5.2                                                                                                                         | Portail L=2.00 m x H=1.80 (Bassin) - RAL blanc cassé                                                                                                                                                                                                                                           | u  | 1,00   | 1 475,00    | 1 475,00         |
| 5.3                                                                                                                         | Portillon L=1.00 m x H=1.80 (OPTION accès Fontaine) - RAL gris                                                                                                                                                                                                                                 | u  | 1,00   | 790,00      | PM               |
| <b>TOTAL CLOTURES</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        | <b>H.T.</b> | <b>5 795,00</b>  |
| <b>6 RESEAU PLUVIAL</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |             |                  |
| 6.1                                                                                                                         | Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions                                                                          |    |        |             |                  |
| 6.1.1                                                                                                                       | DN 300 PEHD annelé Prof Fe/TN<1.40m                                                                                                                                                                                                                                                            | ml | 75,00  | 71,00       | 5 325,00         |
| 6.1.2                                                                                                                       | DN 800 PEHD annelé Prof Fe/TN=2.50m                                                                                                                                                                                                                                                            | ml | 54,00  | 182,00      | 9 828,00         |
| 6.1.3                                                                                                                       | Refolement DN ???                                                                                                                                                                                                                                                                              | ml | 127,00 | 68,00       | 8 636,00         |
| 6.2                                                                                                                         | Protection mécanique de la canalisation de refolement sous rue de la Fontaine                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 2,00   | 180,00      | 360,00           |
| 6.3                                                                                                                         | Regard y compris mise à la côte                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |             |                  |
| 6.3.1                                                                                                                       | Regard de visite (Tampon 400kN)                                                                                                                                                                                                                                                                | u  | 4,00   | 830,00      | 3 320,00         |
| 6.3.2                                                                                                                       | Regard + grille plane 600x600                                                                                                                                                                                                                                                                  | u  | 2,00   | 750,00      | 1 500,00         |
| 6.4                                                                                                                         | Regard avec grille/avaloir déportés y compris mise à la côte                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |             |                  |
| 6.4.1                                                                                                                       | Regard + grille plane 600x600                                                                                                                                                                                                                                                                  | u  | 1,00   | 750,00      | 750,00           |
| 6.4.2                                                                                                                       | Regard + double grille plane 600x600                                                                                                                                                                                                                                                           | u  | 1,00   | 1 120,00    | 1 120,00         |
| 6.5                                                                                                                         | Ouvrage de surverse                                                                                                                                                                                                                                                                            | u  | 1,00   | 1 650,00    | 1 650,00         |
| 6.6                                                                                                                         | Ouvrage de tête                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |             |                  |
| 6.6.1                                                                                                                       | Pour buses DN 800 arrivant dans l'enrochement projeté de la Fontaine                                                                                                                                                                                                                           | u  | 1,00   | 720,00      | 720,00           |
| 6.7                                                                                                                         | Raccordement refolement sur réseau EP - Regard existant rue de la Fontaine                                                                                                                                                                                                                     | u  | 1,00   | 1 150,00    | 1 150,00         |
| <b>TOTAL RESEAU PLUVIAL</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        | <b>H.T.</b> | <b>34 359,00</b> |
| <b>7 RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |             |                  |
| 7.1                                                                                                                         | Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions (y compris passage caméra et test d'étanchéité auto-contrôle entreprise) |    |        |             |                  |
| 7.1.1                                                                                                                       | Ø 200 PVC CR16 (Réseau principal)                                                                                                                                                                                                                                                              | ml | 75,00  | 68,00       | 5 100,00         |
| 7.1.2                                                                                                                       | Ø 160 PVC CR16 (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé.                                                                                                                                                                 | ml | 70,00  | 60,00       | 4 200,00         |
| 7.2                                                                                                                         | Regard de visite y compris mises à la côte                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |             |                  |
| 7.2.1                                                                                                                       | Ø 1000 avec tampon marquage "Eaux usées"(y compris test d'étanchéité auto-contrôle entreprise)                                                                                                                                                                                                 | u  | 4,00   | 1 050,00    | 4 200,00         |
| 7.3                                                                                                                         | Branchement y/c boîte, tampon 40x40                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |             |                  |
| 7.3.1                                                                                                                       | boîte Ø 315                                                                                                                                                                                                                                                                                    | u  | 12,00  | 404,00      | 4 848,00         |
| <b>TOTAL RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de Montpellier Métropole Méditerranée</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        | <b>H.T.</b> | <b>18 348,00</b> |
| <b>8 RESEAU A.E.P - Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de Montpellier</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |             |                  |
| 8.1                                                                                                                         | Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation AEP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions                                                                         |    |        |             |                  |
| 8.1.1                                                                                                                       | Ø 100 fonte                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ml | 80,00  | 73,50       | 5 880,00         |
| 8.1.2                                                                                                                       | Ø 55/63 PEHD PN 16 y/c fourreaux (Branchement lot 13)                                                                                                                                                                                                                                          | ml | 18,00  | 38,00       | 684,00           |
| 8.1.3                                                                                                                       | Ø 25/32 PEHD PN 16 y/c fourreaux pour branchement AEP et vidange                                                                                                                                                                                                                               | ml | 95,00  | 35,00       | 3 325,00         |
| 8.2                                                                                                                         | Pièces spéciales y/c butée béton (A titre indicatif)                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |             |                  |
| 8.2.1                                                                                                                       | Ventouse                                                                                                                                                                                                                                                                                       | u  | 1,00   | 1 350,00    | 1 350,00         |
| 8.2.2                                                                                                                       | Coude Ø 100                                                                                                                                                                                                                                                                                    | u  | 3,00   | 150,00      | 450,00           |
| 8.2.3                                                                                                                       | T 100/100                                                                                                                                                                                                                                                                                      | u  | 1,00   | 150,00      | 150,00           |
| 8.2.4                                                                                                                       | Vanne Ø 100 sous bac (PI)                                                                                                                                                                                                                                                                      | u  | 1,00   | 350,00      | 350,00           |
| 8.3                                                                                                                         | Regard vanne/purge/ventouse (avec tampon marquage "Eau potable") compris mise à la côte                                                                                                                                                                                                        | u  | 2,00   | 1 050,00    | 2 100,00         |
| 8.4                                                                                                                         | Branchement - hors terrassement p.e., p.e et abricompteur - Compris mise à la côte bouche à clé                                                                                                                                                                                                |    |        |             |                  |
| 8.4.1                                                                                                                       | Ø 25 ou 32 (Lots 1 à 6 et 8 à 12, vidange et local OM)                                                                                                                                                                                                                                         | u  | 13,00  | 480,00      | 6 240,00         |
| 8.4.2                                                                                                                       | Ø 60 (lot 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | u  | 1,00   | 180,00      | 180,00           |
| 8.5                                                                                                                         | Abri compteur                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |             |                  |
| 8.5.1                                                                                                                       | Mural lot 7 et local OM                                                                                                                                                                                                                                                                        | u  | 2,00   | 250,00      | 500,00           |
| 8.6                                                                                                                         | Poteau incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                | u  | 1,00   | 2 040,00    | 2 040,00         |
| 8.7                                                                                                                         | Raccordement sur antenne en attente mise en limite de l'opération par la Régie des Eaux y/c pièces                                                                                                                                                                                             | F  | 1,00   | 650,00      | 650,00           |
| <b>TOTAL RESEAU A.E.P - Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de Montpellier Métropole Méditerranée</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        | <b>H.T.</b> | <b>23 899,00</b> |

| 9 DOSSIER ADMINISTRATIF            |                                                                                                                  |   |      |             |                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------|-----------------|
| 9.1                                | Etudes d'exécution                                                                                               | F | 1,00 | 1 350,00    | 1 350,00        |
| 9.2                                | Elaboration du DOE                                                                                               | F | 1,00 | 600,00      | 600,00          |
| 9.3                                | Recolement                                                                                                       |   |      |             |                 |
| 9.3.1                              | Recolement voirie - Réalisé par le Géomètre Expert de l'opération (BBASS).                                       | F | 1,00 | 700,00      | 700,00          |
| 9.3.2                              | Réseaux EP - Bassin                                                                                              | F | 1,00 | 400,00      | 400,00          |
| 9.3.3                              | Réseau EU -AEP norme Montpellier Métropole Méditerranée - Réalisé par le Géomètre Expert de l'opération (BBASS). | F | 1,00 | 1 800,00    | 1 800,00        |
| <b>TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF</b> |                                                                                                                  |   |      | <b>H.T.</b> | <b>4 850,00</b> |

Lot 1 - Terrassements - Voirie - Réseaux humides, Tranche unique : RECAPITULATIF GLOBAL

| n°                                                            | Désignation                                                                                   | H.T. €           | T.V.A<br>20.0% € | T.T.C. €          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1                                                             | INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES                                             | 18611,60         | 3 722,32         | 22 333,92         |
| 2                                                             | TERRASSEMENTS GENERAUX                                                                        | 57128,00         | 11 425,60        | 68 553,60         |
| 3                                                             | VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION                                                              | 60689,40         | 12 137,88        | 72 827,28         |
| 4                                                             | LOCAL OM                                                                                      | 13400,00         | 2 680,00         | 16 080,00         |
| 5                                                             | CLOTURES                                                                                      | 5795,00          | 1 159,00         | 6 954,00          |
| 6                                                             | RESEAU PLUVIAL                                                                                | 34359,00         | 6 871,80         | 41 230,80         |
| 7                                                             | RESEAU EAUX USEES- Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de Montpellier       | 18348,00         | 3 669,60         | 22 017,60         |
| 8                                                             | RESEAU A.E.P - Réalisé selon le cahier des spécifications techniques de Montpellier Métropole | 23899,00         | 4 779,80         | 28 678,80         |
| 9                                                             | DOSSIER ADMINISTRATIF                                                                         | 4850,00          | 970,00           | 5 820,00          |
| <b>TOTAL Lot 1 - Terrassements - Voirie - Réseaux humides</b> |                                                                                               | <b>237080,00</b> | <b>47 416,00</b> | <b>284 496,00</b> |

Lot 1 - Terrassements - Voirie - Réseaux humides : TOTAL GLOBAL

| Désignation                                             | H.T. €           | T.V.A<br>20.0% € | T.T.C. €          |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Lot 1 - Terrassements - Voirie - Réseaux humides</b> | <b>237080,00</b> | <b>47 416,00</b> | <b>284 496,00</b> |

| OPTION 1                   |                                                                                                      |    |       |             |                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------|------------------|
| <b>OP1 MURS</b>            |                                                                                                      |    |       |             |                  |
| OP1.1                      | Mur de soutènement (Bassin de rétention) y/c enduits sur faces vues - Hauteur vue dans bassin 1.80 m | m² | 50,00 | 238,00      | 11 900,00        |
| OP1.2                      | Mur de clôture en pierres à l'identique (Récupérées lors de la démolition), rue de la Fontaine/lot 1 | m² | 5,00  | 272,00      | 1 360,00         |
| <b>TOTAL OPTION 1-MURS</b> |                                                                                                      |    |       | <b>H.T.</b> | <b>13 260,00</b> |

| OPTION 2                           |                                                                                         |    |        |             |                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|------------------|
| <b>OP2 ENROCHEMENTS</b>            |                                                                                         |    |        |             |                  |
| OP2.1                              | Enrochements y/c géotextile, remblais drainant et étude de poussée des terres.          |    |        |             |                  |
| OP2.1.1                            | Lot 13/Bassin - Blocs 300 à 800- L= 23 ml - H vue = 5.00 moyen (ou variante)            | m² | 140,00 | 165,00      | 23 100,00        |
| OP2.1.2                            | Lots 7 et 8/Riverain - Blocs 300 à 500- L= 19 ml - H vue = 1.50 m moyen                 | m² | 28,00  | 115,00      | 3 220,00         |
| OP2.1.3                            | Fontaine/Pietonnier-Lot 6- Blocs 300 à 800- L=12 ml - H vue = 4.00 m moyen y/c remblais | m² | 54,00  | 165,00      | 8 910,00         |
| <b>TOTAL OPTION 2-ENROCHEMENTS</b> |                                                                                         |    |        | <b>H.T.</b> | <b>35 230,00</b> |

| OPTION 3                                            |                                                                                                   |    |       |             |                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------|------------------|
| <b>OP3 POSTE DE REFOULEMENT (PLUVIAL)</b>           |                                                                                                   |    |       |             |                  |
| OP3.1                                               | Poste de refoulement - Débit 144 m³/h-Hauteur géométrique 5 m.                                    | F  | 1,00  | 20 880,00   | 20 880,00        |
| OP3.2                                               | Mise en place de l'armoire de commande livrée avec le poste                                       | F  |       |             | 0,00             |
| OP3.3                                               | Fourreaux TPC et câblé de terre depuis le compteur jusqu'au poste (Selon demandes du fournisseur) | ml | 30,00 | 45,00       | 1 350,00         |
| OP3.4                                               | Ouvrage régulateur d'entrée dans poste (Orifice de fuite D125 mm)                                 | F  | 1,00  | 2 200,00    | 2 200,00         |
| <b>TOTAL OPTION 3-POSTE DE REFOULEMENT(PLUVIAL)</b> |                                                                                                   |    |       | <b>H.T.</b> | <b>24 430,00</b> |

Lot 1 - Terrassements - Voirie - Réseaux humides + OPTIONS **H.T. 310 000,00**

*"Bz pour futur"*



**HECTARE**  
URBANISME  
75 ZI les Portes Domitiennes  
CS 30020 - 34741 VENDARGUES CEDEX  
04 67 79 84 83  
SIREN 351 338 660