

Lotissement-ENTRE-VIGNES : Lot 2 - Réseaux secs



n°	Désignation	Unité	Quantité	Quantité Entreprise	Prix €	Total €
1	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS					
1.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature, évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions					
1.1.1	Réseaux primaires BT, TELECOM, Eclairage	ml	160,00	160,00	61,00	9 760,00
TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS					H.T.	9 760,00
2	RESEAU BASSE TENSION					
2.1	Câbles AL y/c téléport					
2.1.1	3X150mm² + 1x 95mm²	ml	105,00	35,00	21,00	735,00
2.1.2	4x35mm²	ml	105,00	80,00	10,50	840,00
2.2	Fourniture et pose coffrets dans murs techniques					
2.2.1	S22/Cibe	u	5	5	97,00	485,00
2.2.2	RMBT450	u	2	1	285,00	285,00
	RMBT450 + RRCP en limite de parcelle	u		1	495,00	495,00
2.3	Fourniture et pose coffrets y/c enveloppe béton					
2.3.1	S22/Cibe pour comptage éclairage	u	1,00	1,00	310,00	310,00
2.4	Raccordement sur réseau existant ou amené par le concessionnaire en limite de l'opération	u	1	1	1 375,00	1 375,00
TOTAL RESEAU BASSE TENSION					H.T.	4 030,00
3	RESEAU TELECOM					
3.1	Fourreaux					
3.1.1	PVC ø 42/45 (x3)	ml	90,00	90,00	8,80	792,00
3.1.2	PVC ø 42/45 (x1)	ml	70,00	70,00	3,70	259,00
3.2	Chambres de tirage					
3.2.1	Chambre L2T (Tampon 400KN)	u	1	1	605,00	605,00
3.2.2	Chambre L1T (Tampon 250KN)	u	1	1	445,00	445,00
3.3	Raccordement sur réseau FT existant y/c réfection et toute sujétion pour une parfaite réalisation	F	1	1	555,00	555,00
TOTAL RESEAU TELECOM					H.T.	2 656,00
4	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC					
4.1	Câblé et fourreaux	ml	255,00	180,00	8,00	1 440,00
4.2	Câble U1000 Ro 2V 4x10 Cu	ml	280,00	180,00	6,50	1 170,00
4.3	Candélabre LEDS					
4.3.1	Borne lumineuse	u	2,00	2,00	855,00	1 710,00
4.3.2	Candélabre mat H= y/c massif de fondation	u	3	3	1 375,00	4 125,00
4.4	Coffret de commande	F	1	1	1 070,00	1 070,00
4.5	Raccordement sur réseau public	F	1	1	110,00	110,00
4.6	Contrôle réception par organisme agréé	F	1	1	400,00	400,00
TOTAL RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC					H.T.	10 025,00
5	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS					
5.1	Etudes d'exécution - Articles - Recolement - DOE	F	1	1	845,00	845,00
5.2	Recolements BT - TELECOM - Eclairage public	F	1	1	500,00	500,00
TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS					H.T.	1 345,00
TOTAL					H.T.	27 816,00
					T.V.A.	5 563,20
					T.T.C.	33 379,20



Lot 2 - Réseaux secs, Tranche unique : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
1	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS	9 760,00	1 952,00	11 712,00
2	RESEAU BASSE TENSION	4 030,00	806,00	4 836,00
3	RESEAU TELECOM	2 656,00	531,20	3 187,20
4	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	10 025,00	2 005,00	12 030,00
5	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS	1 345,00	269,00	1 614,00
TOTAL Lot 2 - Réseaux secs		27 816,00	5 563,20	33 379,20

Lot 2 - Réseaux secs : TOTAL GLOBAL

Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
Lot 2 - Réseaux secs	27 816,00	5 563,20	33 379,20



