

DEVIS	HECTARE S.A.S.
POMAS, le 15/02/2022	28 rue Aimé Ramond 11000 CARCASSONNE
Référence : D21.0261 - v.2 Client n° : HECTARE SAS Code travaux : Suivi par :	
Objet : CARCASSONNE-Cavayère-6 parcelles chemin du point du jour	

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
1	DIVERS				
1.1	Mise en chantier, amené et replis du matériel et sécurisation	PM		912,00	0,00 €
	Total DIVERS				0,00 €
2	TERRASSEMENTS				
2.1	Tranchée d'amenée des réseaux				
2.1.1	Ouverture et fermeture de tranchée de 40cm de large comprenant l'évacuation, la mise en décharge le sablage et le rebouchage en grave sous chaussée	ML	77,00	43,10	3 318,70 €
2.1.2	Prédécoupage à la scie à sol	ML	154,00	2,90	446,60 €
2.1.3	Réfection en enrobés à chaud	M2	40,00	24,30	972,00 €
	Total Tranchée d'amenée des réseaux				4 737,30 €
2.2	Tranchée sous trottoir				
2.2.1	Ouverture et fermeture de tranchée de 60cm de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en terre traitée sous trottoir	ML	80,00	48,70	3 896,00 €
	Total Tranchée sous trottoir				3 896,00 €
	Total TERRASSEMENTS				8 633,30 €
3	BASSE TENSION				
3.1	Administratif				
3.1.1	Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	560,00	560,00 €
3.1.2	Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	137,50	137,50 €
3.1.3	Relevé CARTO 1/200	Km	0,151	1 320,00	199,32 €
3.1.4	Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,151	1 540,00	232,54 €
3.1.5	Plan de récolement	ML	80,00	1,00	80,00 €
	Total Administratif				1 209,36 €
3.2	Gaines				
3.2.1	Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	80,00	1,10	88,00 €
3.2.2	Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 110	ML	10,00	4,50	45,00 €
	Total Gaines				133,00 €
3.3	Câbles				
3.3.1	Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML	35,00	16,30	570,50 €
3.3.2	Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML	44,00	21,60	950,40 €
3.3.3	Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	100,00	8,50	850,00 €
	Total Câbles				2 370,90 €
3.4	REMBT & CIBE				
3.4.1	Enveloppes béton				
3.4.1.1	Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U	1,00	134,40	134,40 €

CARCASSONNE-Cavayère-6 parcelles chemin du point du jour

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
3.4.1.2	Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	2,00	212,00	424,00 €
3.4.1.3	Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	6,00	134,40	806,40 €
BTS.2.2.4	Fourniture et pose borne triphasée type 2	U	1,00	199,00	199,00 €
Total Enveloppes béton					1 563,80 €
3.4.2	Coffrets & supports				
3.4.2.1	Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U	1,00	192,10	192,10 €
3.4.2.2	Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	2,00	300,80	601,60 €
3.4.2.3	Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U	2,00	311,00	622,00 €
3.4.2.4	Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	4,00	84,10	336,40 €
3.4.2.5	Fourniture et pose borne CIBE type 2 mono	U	2,00	144,00	288,00 €
1.4.4.2_...	Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE grand volume	U	1,00	862,20	862,20 €
Total Coffrets & supports					2 902,30 €
3.4.3	Raccordements				
3.4.3.1	Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	5,00	53,60	268,00 €
3.4.3.2	Fourniture et pose connecteurs b2	U	2,00	33,20	66,40 €
3.4.3.3	Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	2,00	55,10	110,20 €
3.4.3.4	Confection tête de câble réseau	U	5,00	19,00	95,00 €
3.4.3.5	Confection tête de câble branchement	U	10,00	16,30	163,00 €
Total Raccordements					702,60 €
3.4.4	Mise à la terre				
3.4.4.1	Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	3,00	146,00	438,00 €
Total Mise à la terre					438,00 €
3.4.5	Raccordement				
3.4.5.1	Raccordement câble amené par ENEDIS	U	1,00	232,70	232,70 €
Total Raccordement					232,70 €
Total REMBT & CIBE					5 839,40 €
Total BASSE TENSION					9 552,66 €
4	ECLAIRAGE PUBLIC				
4.1	Administratif				
4.1.1	Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	280,00	280,00 €
4.1.2	Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	137,50	137,50 €
ADMIN....	Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,154	1 540,00	237,16 €
4.1.4	Création d'un fichier au format "SHAPE" par tranche de 250m	U	1,00	110,00	110,00 €
4.1.5	Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL	U	1,00	587,00	587,00 €
Total Administratif					1 351,66 €
4.120	Gaines & câbles				
GAINE....	Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 63	ML	154,00	3,20	492,80 €
CABLE....	Fourniture et pose de câble RO2V 3G10mm² cuivre	ML	160,00	7,30	1 168,00 €
Total Gaines & câbles					1 660,80 €
4.2	Massifs de candélabres				
7.8	Fourniture et pose massif préfabriqué 400 Kg entraxe 200	U	3,00	195,40	586,20 €
Total Massifs de candélabres					586,20 €
4.3	Ensemble d'éclairage				
7.9	Fourniture et pose d'un mât 6 m Auriga + crossette 0,50 m + R.Light 24 leds avec abaissement de puissance l'ensemble RAL 6008	U	3,00	944,10	2 832,30 €
Total Ensemble d'éclairage					2 832,30 €
Total ECLAIRAGE PUBLIC					6 430,96 €
5	TELECOMMUNICATION				
5.1	Administratif				
5.1.1	Plan de récolement France télécom	FT	1,00	280,00	280,00 €

CARCASSONNE-Cavayère-6 parcelles chemin du point du jour

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
5.1.2	Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	137,50	137,50 €
5.1.3	Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,09	1 540,00	138,60 €
Total Administratif					556,10 €
5.2	Gaines				
5.2.1	Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	90,00	1,00	90,00 €
5.2.2	Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	180,00	3,30	594,00 €
5.2.3	Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 28	ML	190,00	2,50	475,00 €
Total Gaines					1 159,00 €
5.3	Chambres & regards				
5.3.1	Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	1,00	547,20	547,20 €
5.3.2	Fourniture et pose chambre K2C - 400 KN sans fond	U	1,00	1 477,00	1 477,00 €
5.3.3	Fourniture et pose de regard 40 x 40 + couvercle composite 125 KN	U	6,00	72,50	435,00 €
Total Chambres & regards					2 459,20 €
5.4	Raccordement				
5.4.1	Raccordement sur réseau existant	U	1,00	253,60	253,60 €
Total Raccordement					253,60 €
Total TELECOMMUNICATION					4 427,90 €

	Montant
Total H.T.	29 044,82
Remise commerciale -3,73%	-1 044,82

	Montant
Total H.T.	-1 044,82
TOTAL H.T.	28 000,00
T.V.A. à 20,00%	5 600,00
Net à payer	33 600,00

A : le : / /

Mode de Règlement : à

Devis N° D21.0261

Bon pour Accord.

Signature Client :

HECTARE
URBANISME
3 avenue de la Coupe
11100 NARBONNE
04 68 33 01 02
SIREN 351 338 660
F. Jais