



**SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION
D'EAU POTABLE DES VALLÉES DU
GIROU DE L'HERS DE LA SAVE ET
DES COTEAUX DE CADOURS**

Référence à
rappeler

N° du contrat :
N° du devis : 2824

Adresse du lieu
desservi : RUE DES DONNES
31620 GARGAS

Horaires d'ouverture :
Lundi, mardi et jeudi
de 8 à 12h et de 13h à 17h
Mercredi de 8h à 11h30
Vendredi de 8h à 12h et 13h à 16h30

Téléphone : 0562 222 888
hers@aep-nord31.fr
n° siret : 942 453 093 00018



Facture n° 2025-202 / 9871 du 03/11/2025

DEVIS ESTIMATIF : DEMANDE DE RACCORDEMENT A L'EAU POTABLE 2025H090

Désignation	Quantité	P.U.	Montant HT	Remise	T.V.A.	Montant TTC
Tranchée à la machine pour moins de 15m canalisation jusqu'au 125mm inclus	6,000	20,00000	120,00	0,00	24,00 (20,0%)	144,00
Tranchée réalisés à la main selon les mêmes spécifications que ci-dessus	1,000	80,00000	80,00	0,00	16,00 (20,0%)	96,00
Recherche de conduites existantes avec dégagement à la main de la conduite	1,000	90,00000	90,00	0,00	18,00 (20,0%)	108,00
Plus-value pour croisement ouvrages enterrés diam inférieure ou égal à 0.50m	2,000	70,00000	140,00	0,00	28,00 (20,0%)	168,00
Découpage de chaussée au compresseur (1ml de tranchée = 2ml de découpage)	9,000	12,50000	112,50	0,00	22,50 (20,0%)	135,00
Couche de roulement en enrobés (pour épaisseur inf ou égale à 10cm)	5,000	98,00000	490,00	0,00	98,00 (20,0%)	588,00
Fourniture et mise en place de grave emulsion	0,500	169,89000	84,95	0,00	16,99 (20,0%)	101,94
Fourniture et mise en place de sable tout venant et matériaux concassés pour remblaiement de tranchées	5,000	68,00000	340,00	0,00	68,00 (20,0%)	408,00
Regard phi 1000 x 1.50 m (prof)	1,000	1 000,00000	1 000,00	0,00	200,00 (20,0%)	1 200,00
Béton dosé à 250kg ciment	0,500	170,00000	85,00	0,00	17,00 (20,0%)	102,00
Conduite fonte G2S Diam nominal 100mm	6,200	38,00000	235,60	0,00	47,12 (20,0%)	282,72
Conduite Polyéthylène alimentaire PN16 diam ext 75	7,000	24,90000	174,30	0,00	34,86 (20,0%)	209,16
Raccord à brides autobuté type Major ou similaire diam 75 conduite PVC	3,000	75,00000	225,00	0,00	45,00 (20,0%)	270,00
Raccord à brides autobuté type Major ou similaire diam 110 conduite PVC	2,000	100,00000	200,00	0,00	40,00 (20,0%)	240,00
Robinet vanne en fonte ductile à obturateur élastomère diam nominal 60mm	1,000	150,00000	150,00	0,00	30,00 (20,0%)	180,00
Fourniture et pose d'une bouche à clé réhaussable complète sous chaussée	1,000	80,00000	80,00	0,00	16,00 (20,0%)	96,00
Canalisation diam 100mm prise en charge de diam 60mm	1,000	920,00000	920,00	0,00	184,00 (20,0%)	1 104,00
Pose de compteur de 60/65 mm	1,000	65,00000	65,00	0,00	13,00 (20,0%)	78,00
Frais fixes pour mise en chantier	1,000	220,00000	220,00	0,00	44,00 (20,0%)	264,00
Piquetage et traçage des réseaux existants	1,000	80,00000	80,00	0,00	16,00 (20,0%)	96,00
Intégration feux tricolores - journée	1,000	30,00000	30,00	0,00	6,00 (20,0%)	36,00
Plan récolement travaux	1,000	120,00000	120,00	0,00	24,00 (20,0%)	144,00
Recolement par triangulation	1,000	20,00000	20,00	0,00	4,00 (20,0%)	24,00
Constitution des dossiers d'exécution	1,000	100,00000	100,00	0,00	20,00 (20,0%)	120,00
Frais d'accès au nouveau branchement	1,000	105,00000	105,00	0,00	21,00 (20,0%)	126,00

Facture n° 2025-202 / 9871 du 03/11/2025

5 267,35	0,00	1 053,47	6 320,82
Dédution des sommes déjà perçues			6 163,54 €
Montant total à payer avant le 03/12/2025			157,28 €

Commentaires