



Avenue de la Côte Vermeille

66300 Thuir

Tél. 04 68 53 68 68 - Tlc : 04 68 53 69 00

DESTINATAIRE : HECTARE SA

RN 113

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES

CS 30020

34 741 VENDARGUES CEDEX

Interlocuteur : E. BERGE

Tél. 04 68 53 68 86

Tlc. 04 68 53 77 82

## DEVIS

Thuir le 17/12/21

Lieux des travaux : Lotissement "l'allée des chênes verts"

Lézignan Corbières

Référence devis :

| N° des                                      | Désignation des ouvrages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quantité | Unité | P U HT | Total HT |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|----------|
| <b>1. Installation de chantier</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |       |        |          |
| 1,1                                         | Frais fixes d'ouverture de chantier comprenant :<br>Les démarches administratives, visite sur place, établissement du projet et du devis, recherche d'ouvrages enterrés, DT/DICT, demande d'autorisation de voirie, frais d'huissier, nivellement,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |        |          |
| 1,11                                        | Pour petit chantier inférieur à 5 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        | F     | 558,60 | 558,60   |
| <b>3. Terrassement</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |       |        |          |
| 3,1                                         | Tranchées à l'aide d'engins mécaniques en terrain de toute nature pour canalisation principale & branchements<br>Ce prix rémunère:<br>le terrassement en tranchée pour pose de canalisation y compris éventuellement la mise en dépôt provisoire des déblais de bonne qualité avant utilisation pour le remblaiement de tranchée, le dressement des parois au profil déterminé par le projet,<br>le nivellement et le compactage du fond de fouille d'après les pentes indiquées au profil en long du projet,<br><del>l'évacuation des matériaux dans une décharge agréée</del> |          |       |        |          |
| 3,11                                        | Terrassement compris entre 0 m à jusqu'à 2,25 m (profondeur mesurée du TN, + 10 cm sous Diamètre Extérieur du Tuyau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3        | m3    | 35,83  | 107,49   |
| 3,5                                         | <b>Pompage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |        |          |
| 3,52                                        | Réalisation d'un by-pass pour pompage dans un regard le prix comprend :<br>La mise en place d'un groupe de pompage pour un débit de 100 à 250 m3/h La fourniture en énergie.<br>La maintenance du groupe 24h/24h.<br>Les déplacements sur l'intégralité du chantier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        | J     | 313,60 | 313,60   |
| <b>4. Canalisations et ouvrages annexes</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |       |        |          |



Avenue de la Côte Vermeille

66300 Thuir

Tél. 04 68 53 68 68 - Tlc : 04 68 53 69 00

Référence devis :

| N° des                                      | Désignation des ouvrages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Quantité | Unité | P U HT                                                        | Total HT                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 4,2                                         | <b>Tuyaux en polychlorure de vinyle (PVC) série CR16</b><br><b>Fourniture et pose en tranchée de canalisations P.V.C. série Assainissement, classe de résistance CR 16, y compris :</b><br>- les contraintes d'exécution liées à la présence des étais, câbles, canalisations et la proximité de bâti existant au droit des tranchées,<br>- la réglage à la main et le compactage du fond de fouille<br>- la fourniture et la pose du tuyau, les coupes, la descente, l'approche et le calage des tuyaux<br>- la mise en place du grillage avertisseur de signalisation<br>- la fourniture et la façon des joints<br>- le nettoyage de la canalisation et toutes sujétions d'exécution. |          |       |                                                               |                                           |
| 4,21                                        | P.V.C. CR16 Ø 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60       | ml    | 35,28                                                         | 2 116,80                                  |
| 4,4                                         | <b>Ouvrages annexes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |       |                                                               |                                           |
| 4,41                                        | Fourniture et pose d'un regard de visite sur la conduite publique y compris embase, cheminée, dalle de réduction, cadre et tampon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        | Unité | 1 059,38                                                      | 1 059,38                                  |
| 4,44                                        | Culotte de branchements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10       | Unité | 66,64                                                         | 666,40                                    |
| 4,45                                        | Fourniture et pose de boîte de branchement à passage direct en DN 315 avec un tampon Fonte B125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10       | Unité | 257,74                                                        | 2 577,40                                  |
|                                             | Raccordement refoulement existant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        | F     | 452,00                                                        | 452,00                                    |
| <b>6. Recollement</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |                                                               |                                           |
| 6,1                                         | <b>Dossier de récolement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                                                               |                                           |
| 6,11                                        | Etablissement et fourniture au MOA d'un plan de recollement géoréférencé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60       | ml    | 3,92                                                          | 235,20                                    |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       | <b>TOTAL HORS TAXE</b><br>TVA : 20.00 %<br><b>MONTANT TTC</b> | 8 086,87<br>1 617,37<br><b>9 704,24</b>   |
| Référence à rappeler avec votre règlement : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       | <b>TTC</b>                                                    | <b>9 704,24 €</b><br>(soit 63655,64 F.Fr) |

Secteur AIDE / P.O.  
 Service de l'Eau et de l'Assainissement  
 Av. de la Côte Vermeille 66300 THUIR  
 Tél. 04 68 53 68 68 - Fax 04 68 53 69 00

Délai d'option : 30 jours  
 Délai d'exécution : 60 jours

Date : .....  
 Bon pour accord  
 Signature : .....

**HECTARE**  
 URBANISME  
 3 avenue de la Côte Vermeille  
 66300 NARBONNE  
 04 68 53 01 02  
 SIREN 351 338 660  
 F. Jais