

DEVIS	HECTARE S.A.S.
POMAS, le 21/02/2022	
Référence : D21.0368 Client n° : HECTARE SAS Code travaux : 704162 Suivi par :	RN 113 75 ZI Les Portes Domitiennes CS 30020 34741 VENDARGUES CEDEX
Objet : LEZIGNAN CORBIERES - Lotissement Les chênes verts - Lot n°2 Réseaux Secs - Tranche 1	

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
1	DIVERS				
1.1	Mise en chantier, amené et replis du matériel et sécurisation	ENS	1,00	928,00	928,00 €
	Total DIVERS				928,00 €
2	TERRASSEMENTS				
2.1	Ouverture de tranchée sous chaussée				
2.1.1	Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée de 0.3m de large comprenant l'évacuation, la mise en décharge, le sablage et le rebouchage en grave	ML	34,00	38,40	1 305,60 €
	Total Ouverture de tranchée sous chaussée				1 305,60 €
2.2	Ouverture de tranchée sous trottoir				
2.2.1	Ouverture et fermeture de tranchée sous trottoir de 0.4m de large comprenant l'évacuation, la mise en décharge, le sablage et le rebouchage en grave	ML	15,00	45,20	678,00 €
2.2.2	Ouverture et fermeture de tranchée sous trottoir de 0.6m de large comprenant l'évacuation, la mise en décharge, le sablage et le rebouchage en grave	ML	180,00	68,50	12 330,00 €
	Total Ouverture de tranchée sous trottoir				13 008,00 €
2.3	Divers				
2.3.1	Prédécoupage à la scie à sol	ML	18,00	3,00	54,00 €
2.3.2	Démolition de rocher ou revêtements spéciaux au BRH	M3		174,00	0,00 €
2.3.3	Réfection en enrobés à chaud	M2	5,00	33,00	165,00 €
	Total Divers				219,00 €
	Total TERRASSEMENTS				14 532,60 €
3	HAUTE TENSION				
3.1	Administratif				
3.1.1	Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	560,00	560,00 €
3.1.2	Recherche de convention de passage	U	1,00	70,00	70,00 €
3.1.3	Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	137,50	137,50 €
3.1.4	Plan de récolement	ML	25,00	1,00	25,00 €
3.1.5	Relevé CARTO 1/200	Km	0,05	1 320,00	66,00 €
3.1.6	Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,05	1 540,00	77,00 €
	Total Administratif				935,50 €
3.2	Postes				
3.2.1	Confection terre des masses	U	1,00	124,50	124,50 €
3.2.2	Terrassement et dalle pour poste 4 UF y compris la dalle de propreté autour du poste	U	1,00	1 347,70	1 347,70 €
	Total Postes				1 472,20 €
	Total HAUTE TENSION				2 407,70 €
4	BASSE TENSION				
4.1	Administratif				

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
4.1.1	Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	560,00	560,00 €
4.1.2	Recherche de convention de passage	U	1,00	70,00	70,00 €
4.1.3	Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	137,50	137,50 €
4.1.4	Relevé CARTO 1/200	Km	0,343	1 320,00	452,76 €
4.1.5	Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,343	1 540,00	528,22 €
4.1.6	Plan de récolement	ML	195,00	1,00	195,00 €
	Total Administratif				1 943,48 €
4.2	Gaines				
4.2.1	Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	195,00	1,00	195,00 €
4.2.2	Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	50,00	3,70	185,00 €
GAINE....	Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 160	ML	25,00	6,90	172,50 €
	Total Gaines				552,50 €
4.3	Câbles				
4.3.1	Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML	202,00	29,80	6 019,60 €
4.3.2	Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	141,00	11,20	1 579,20 €
	Total Câbles				7 598,80 €
4.4	REMBT & CIBE				
4.4.1	Enveloppes béton				
4.4.1.1	Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U	1,00	146,20	146,20 €
4.4.1.2	Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	3,00	231,10	693,30 €
4.4.1.3	Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	7,00	146,20	1 023,40 €
	Total Enveloppes béton				1 862,90 €
4.4.2	Coffrets & supports				
4.4.2.1	Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U	1,00	206,70	206,70 €
4.4.2.2	Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	3,00	319,40	958,20 €
4.4.2.3	Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	7,00	86,40	604,80 €
	Total Coffrets & supports				1 769,70 €
4.4.3	Connectiques				
4.4.3.1	Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	7,00	60,90	426,30 €
4.4.3.2	Fourniture et pose connecteurs b2	U	4,00	37,90	151,60 €
4.4.3.3	Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	4,00	58,80	235,20 €
4.4.3.4	Confection tête de câble réseau	U	8,00	19,90	159,20 €
4.4.3.5	Confection tête de câble branchement		14,00	16,80	235,20 €
	Total Connectiques				1 207,50 €
4.4.4	Mise à la terre				
4.4.4.1	Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	4,00	159,10	636,40 €
	Total Mise à la terre				636,40 €
4.4.5	Raccordements				
4.4.5.1	Raccordement sur tableau TIPI équipé	U	1,00	614,30	614,30 €
	Total Raccordements				614,30 €
	Total REMBT & CIBE				6 090,80 €
	Total BASSE TENSION				16 185,58 €
5	ECLAIRAGE PUBLIC				
5.1	Administratif				
5.1.1	Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	280,00	280,00 €
5.1.2	Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	137,50	137,50 €
5.1.3	Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,047	1 540,00	72,38 €
5.1.4	Création d'un fichier au format "SHAPE" par tranche de 250m	U	1,00	110,00	110,00 €
5.1.5	Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL	U	1,00	437,50	437,50 €
	Total Administratif				1 037,38 €
5.2	Gaines				
5.2.1	Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	50,00	3,70	185,00 €
	Total Gaines				185,00 €
5.3	Câbles				
5.3.1	Fourniture et pose de câble RO2V 5G10mm² cuivre	ML	50,00	10,70	535,00 €
	Total Câbles				535,00 €

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
5.4	Massifs de candélabres				
5.4.1	Fourniture et pose massif préfabriqué N° 4 300 x 300 pour mât 8 à 12 ml + tiges de scellement	U	2,00	229,50	459,00 €
	Total Massifs de candélabres				459,00 €
5.5	Ensemble d'éclairage				
5.5.1	Fourniture et pose mât 8 m Vesta alu + console Soprano + luminaire Helleia 540 - 32 leds	U	2,00	2 040,90	4 081,80 €
	Total Ensemble d'éclairage				4 081,80 €
5.6	Raccordements				
5.6.1	Equipement de 2 coffrets S20 : le premier partie comptage, le second partie commande avec inter frontière, contacteur 3 positions, horloge astro et protections fusibles pour les départs créés	ENS	1,00	1 379,90	1 379,90 €
	Total Raccordements				1 379,90 €
	Total ECLAIRAGE PUBLIC				7 678,08 €
6	TELECOMMUNICATION				
6.1	Administratif				
6.1.1	Plan de récolement France télécom	FT	1,00	280,00	280,00 €
6.1.2	Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	137,50	137,50 €
6.1.3	Relevé géo-référencé souterrain et report des points levés sur fond de plan	Km	0,204	1 540,00	314,16 €
	Total Administratif				731,66 €
6.2	Gaines				
6.2.1	Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	204,00	1,10	224,40 €
6.2.2	Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	910,00	3,40	3 094,00 €
6.2.3	Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 28	ML	380,00	2,70	1 026,00 €
	Total Gaines				4 344,40 €
6.3	Chambres				
6.3.1	Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	2,00	463,20	926,40 €
6.3.2	Fourniture et pose chambre L3T - 250 KN	U	1,00	670,00	670,00 €
	Total Chambres				1 596,40 €
6.4	Regards				
6.4.1	Fourniture et pose de regard 40 x 40 + couvercle composite 125 KN	U	11,00	79,00	869,00 €
	Total Regards				869,00 €
6.5	Raccordements				
6.5.1	Raccordement sur chambre existante	U	1,00	261,70	261,70 €
6.5.2	Mise à niveau ensemble cadre + dalles	U	3,00	145,70	437,10 €
	Total Raccordements				698,80 €
	Total TELECOMMUNICATION				8 240,26 €
TOTAL H.T.					49 972,22
T.V.A. à 20,00%					9 994,44
Net à payer					59 966,66

A : le : / /

Mode de Règlement : à

Devis N° D21.0368

Bon pour Accord.

Signature Client :

HECTARE
URBANISME
3 avenue de la coupe
41100 NABONNE
04 66 55 01 02
SIREN 351 338 660
F. Jaisset